

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 県道災害復旧 中谷地区改良 (その4) 工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷ろ地先

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	360日間	自 令和 8年 4月 6日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	R7 県道災害復旧 中谷地区改良 (その4) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	170,066,743	
道路土工	式	1	1,997,982	
掘削工 (ICT)	式	1	426,966	掘削 (ICT) 860 m3 土砂 オープンカット 障害無し 100m3を超え1000m3未 満 ; 掘削 (ICT) 10 m3 土砂 片切掘削 1000m3未満 ; 土砂等運搬 90 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルース) 10 m3 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 ;
路体盛土工	式	1	569,940	路体 (築堤) 盛土 80 m3 2.5m未満 ; 土砂等運搬 90 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 積込 (ルース) 90 m3 土砂 土量50,000m3未満 ;
法面整形工 (ICT)	式	1	90,504	法面整形 (切土部) (ICT) 90 m2 液質土、砂及び砂質土、粘性土 (土工:1000m3未 満) ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 30 m2 法面締固め無し (土工:1000m3未満) ;
残土処理工	式	1	910,572	整地 780 m3 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 780 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
地盤改良工	式	1	4,159,070	
置換工	式	1	4,159,070	置換 880 m3
法面工	式	1	54,780	

積算内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 中谷地区改良 (その4) 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	54,780	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25 (20) (高炉) ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；	20	m2
擁壁工	式	1	21,102,603			
作業土工	式	1	2,198,754	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 積込(ﾙｰｽ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
場所打擁壁工	式	1	1,801,959	ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25 (20) (高炉)； 鉄筋 SD345 D13； 型枠 一般型枠； 足場 安全ﾈｯﾄ必要；	31 1.76 1 1	m3 t 式 式
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁工	式	1	17,101,890	ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁 (1号) ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄL型擁壁 (2号)	21.4 123.2	m m
排水構造物工	式	1	5,784,302			
作業土工	式	1	409,184	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 積込(ﾙｰｽ) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1	式 式 式

積算内訳書

工事名	R7 県道災害復旧 中谷地区改良 (その4) 工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
側溝工	式	1	5,179,478	プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 300×300 ;	217	m
				プレキャストU型側溝 (落蓋式側溝) 300×300 グレチング 蓋付 T-25 並目 4点ボルト固 定(縦断用) ;	12	m
				側溝蓋 (落蓋式側溝) 300 41.2×9.5×50 ;	434	枚
管渠工	式	1	105,520	鉄筋コンクリート台付管 (横断暗渠) 300型 ;	8	m
集水桝・マンホール工	式	1	90,120	現場打ち集水桝 18-8-25(高炉) 500×500×600(グレチングタイプ) ;	1	箇所
				蓋 グレチング 500×500用 T-25 細目 4点ボルト固定 ;	1	枚
道路附属施設工	式	1	131,609,927			
地山補強土工	式	1	111,498,927	埋戻しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し ;	1	式
				均しコンクリート 18-8-40(高炉) W/C指定無し 敷厚10cm ;	164	m2
				キャッピングビーム 24-12-25(20)(高炉) ;	47	m3
				芯材材料費 ルートバル芯材 φ115mm用 ;	1	式
				注入材料費	98	m3

積算内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 中谷地区改良 (その4) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				膨張性セメントミルク； 削孔 2,527 m
				φ115mm 硬質土； 削孔 422 m
				φ115mm 軟岩； 注入打設 223 本
				削孔長10m以下； 注入打設 91 本
				削孔長10m超20m以下； 芯材組立 194 本
				芯材長10m以下； 芯材組立 120 本
				芯材長10m超20m以下； 芯材挿入 194 本
				芯材長10m以下； 芯材挿入 120 本
				芯材長10m超20m以下； 加圧及び頭部処理 223 本
				削孔長10m以下； 加圧及び頭部処理 91 本
				削孔長10m超20m以下； 機械横移動・据付 1 式
				ボーリングマシン移設 1 式
				足場(アンカー) 1 式
張出車道工	式	1	20,111,000	張出車道工 18 m 1000型； 張出車道工 21 m 1750型；
応急処理工	式	1	1,939,080	
応急処理事業工	式	1	1,939,080	応急処理 1 式
構造物撤去工	式	1	897,739	

積算内訳書

工事名	R7 県道災害復旧 中谷地区改良 (その4) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
防護柵撤去工	式	1	96,520	防護柵撤去(ガードレール) 1 式
構造物取壊し工	式	1	347,548	コンクリート構造物取壊し 21 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 1 式 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 820 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；
運搬処理工	式	1	453,671	殻運搬 21 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 41 m3 アスファルト殻； 殻処分 21 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 41 m3 アスファルト殻； 現場発生品運搬 1 式
仮設工	式	1	2,521,260	
交通管理工	式	1	2,521,260	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	170,066,743	
共通仮設費	式	1	19,591,000	
共通仮設費	式	1	1,888,000	
技術管理費	式	1	394,000	地質調査費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,494,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	17,703,000	

