

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 7 県道災害復旧 中谷地区擁壁工 (その 1 0) 外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町中谷ろ外地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所	工務第一課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	260日間	自 令和 8年 4月13日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R7 県道災害復旧 中谷地区擁壁工 (その10) 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	155,010,751	
道路土工	式	1	1,928,345	
掘削工 (ICT)	式	1	1,673	掘削 (ICT) 3 m3 土砂 オープンカット 障害無し 100m3を超え1,000m3未満;
路体盛土工	式	1	781,145	路体 (築堤) 盛土 90 m3 2.5m未満; 路体 (築堤) 盛土 70 m3 2.5m以上4.0m未満; 土砂等運搬 170 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む); 積込 (ルース) 170 m3 土砂 土量50,000m3未満;
路体盛土工 (ICT)	式	1	670,692	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 440 m3 土砂等運搬 490 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む); 積込 (ルース) 490 m3 土砂 土量50,000m3未満;
路床盛土工 (ICT)	式	1	372,160	路床盛土 (ICT) 80 m3 土材料 80 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	102,675	法面整形 (盛土部) (ICT) 150 m2 法面締固め無し (土工:1,000m3未満);
法面工	式	1	130,150	
植生工	式	1	130,150	人工張芝 190 m2 ネット付 幅50~100cm;
擁壁工	式	1	151,267,132	
既製杭工	式	1	146,109,997	鋼管杭 6 本 鋼管径 (杭径) 1200mm 鋼管長さ (杭長) 20.5 m; 鋼管杭 1 本

# 積算内訳書

工事名	R7 県道災害復旧 中谷地区擁壁工 (その10) 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鋼管径(杭径) 318.5mm 鋼管長さ(杭長) 10.5 m ; 鋼管杭 4 本 鋼管径(杭径) 318.5mm 鋼管長さ(杭長) 11m ; 鋼管杭 1 本 鋼管径(杭径) 318.5mm 鋼管長さ(杭長) 11.5 m ; エットランナー 1 回 取付・取外し ; 搬送用レール 1 回 設置・撤去 ; 圧入機移動 102 本 現場取卸(鋼管杭) 92.6 t 現場発生品運搬 1 式
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	5,157,135	補強土壁基礎 1 m 18-8-40(高炉) ; 補強土壁壁面材組立・設置 99 m2 (支給品) 帯鋼補強土壁 ; 補強土壁壁面材組立・設置 45 m2 (支給品) テートル壁 ; 補強材取付 1,482 m (支給品) 帯鋼補強土壁 ; 補強材取付 695 m (支給品) テートル壁 ; まき出し・敷均し、締固め 451 m3 帯鋼補強土壁 ; 背面フィルター層 50 m3 帯鋼補強土壁 再生クワッシャーラン(RC-40) ; 背面フィルター層 22 m3

# 積算内訳書

工事名	R7 県道災害復旧 中谷地区擁壁工 (その10) 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				テラレール壁 再生クラッシュラン(RC-40) ; 採取土盛土材 500 m3 壁面上端処理 94 m (笠石コンクリート) 幅 0.3m 24-12-25(20) (高炉) ; 土のう 104 袋 植生 ; 現場発生品運搬 1 式 (支給品)
排水構造物工	式	1	290,484	
側溝工	式	1	288,603	プレキャストU型側溝 10 m (落蓋式側溝) 300×300 ; プレキャストU型側溝 1 m (落蓋式側溝) 300×300 グレチング 蓋付 T-25 並目 4点ボルト固 定(縦断用) ; 側溝蓋 20 枚 (落蓋式側溝) 300 41.2×9.5×50 ; ペーライコンクリート 1 式 18-8-40(高炉) W/C指定無し ;
防草コンクリート	式	1	1,881	張りコンクリート 0.5 m2 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 ;
応急処理工	式	1	969,540	
応急処理作業工	式	1	969,540	応急作業 1 式
仮設工	式	1	425,100	
汚濁防止工	式	1	280,200	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 ;

# 積算内訳書

工事名	R 7 県道災害復旧 中谷地区擁壁工 (その10) 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	144,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	155,010,751	
共通仮設費	式	1	38,735,400	
共通仮設費	式	1	21,442,400	
運搬費	式	1	19,967,400	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,475,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	17,293,000	
純工事費	式	1	193,746,151	
現場管理費	式	1	66,453,000	
工事原価	式	1	260,199,151	
一般管理費等	式	1	39,210,849	
工事価格	式	1	299,410,000	