

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 7 村道大瀬吉松線災害復旧 大瀬橋仮橋撤去外工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村大瀬他

2. 工事内容

1) 事務所名	八代復興事務所 工務第二課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事
3) 工 期	272日間 自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月28日
4) 工事概要	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 村道大瀬吉松線災害復旧 大瀬橋仮橋撤去外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	71,147,948	
法覆護岸工	式	1	5,341,557	
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	2,731,011	現場打基礎コンクリート 25 m 18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート 2 m3 18-8-40(高炉) ; 平ブロック張 197 m2 控100mm ; 目地板 0.2 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 2 m3 18-8-40(高炉) ;
布製型枠工	式	1	2,573,056	布製型枠 304 m2 水抜型 t=65mm ;
護岸付属物工	式	1	37,490	平張コンクリート 5 m2 18-8-25(高炉) 高さ 15cm ;
応急処理工	式	1	1,939,080	
応急処理作業工	式	1	1,939,080	応急作業 1 式
仮設工	式	1	63,867,311	
工事用道路工	式	1	1,796,911	工事用道路盛土 1 式 (設置) 4.0m以上 ; 工事用道路盛土 1 式 (撤去)
仮橋・仮栈橋工	式	1	61,968,970	橋脚 1 式 仮橋上部 1 式 撤去 ; 覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] 1 式 仮設高欄 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	R 7 村道大瀬吉松線災害復旧 大瀬橋仮橋撤去外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				単管パイプ型 撤去 ; 仮設足場設置・撤去 配電設備設置・撤去
交通管理工	式	1	101,430	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	71,147,948	
共通仮設費	式	1	31,001,680	
共通仮設費	式	1	22,314,680	
運搬費	式	1	21,567,680	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費
現場環境改善費（率計上）	式	1	747,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,687,000	
純工事費	式	1	102,149,628	
現場管理費	式	1	34,128,000	
工事原価	式	1	165,847,944	
一般管理費等	式	1	25,922,056	
工事価格	式	1	191,770,000	

積算内訳書

工事名	R 7 村道大瀬吉松線災害復旧 大瀬橋仮橋撤去外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	17,517,316	
河川土工	式	1	963,879	
掘削工(ICT)	式	1	361,820	掘削(ICT) 790 m3 土砂 オープンカット 障害無し 100m3を超え1,000m3 未満；
残土処理工	式	1	602,059	整地 790 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 790 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法覆護岸工	式	1	16,509,967	
作業土工	式	1	190,449	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	14,752,575	現場打基礎コンクリート 24 m (2割) 18-8-40(高炉) 底幅 54cm 高さ 70cm； 現場打基礎コンクリート 30 m (1.5割～2割) 18-8-40(高炉) 底幅平均57cm 高さ 70cm； プレキャスト基礎ブロック 13 m (1.5割) 底幅 60cm 高さ 70cm； プレキャスト基礎ブロック 61 m (H350) 底幅 33cm 高さ 35cm； 現場打小口止コンクリート 2 m3

積算内訳書

工事名	R 7 村道大瀬吉松線災害復旧 大瀬橋仮橋撤去外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40(高炉) ; 基礎材 43 m2 再生クラッシュレン40~0 敷厚 0.15m ; 中詰コンクリート 3 m3 18-8-40(高炉) 養生工有 ; 平ブロック張 945 m2 控100mm ; 目地板 0.9 m2 瀝青質目地板 t=10 ; 目地板 12 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 23 m3 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート 4 m3 (肩止コンクリート) 18-8-40(高炉) ;
護岸付属物工	式	1	1,566,943	平張コンクリート 242 m2 18-8-25(高炉) 高さ 15cm ; 目地板 3 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ;
仮設工	式	1	43,470	
交通管理工	式	1	43,470	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	17,517,316	
共通仮設費	式	1	3,331,000	
共通仮設費	式	1	245,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	245,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,086,000	

