

積算内訳書

1. 工事名

工事名	高森川 1 砂防堰堤新設（3 期）工事
工事地名	熊本県阿蘇郡高森町上色見地内

2. 工事内容

1) 事務所名	阿蘇砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	205日間	自	令和 7年 8月18日
		至	令和 8年 3月10日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	高森川1砂防堰堤新設（3期）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	176,197,030		
砂防土工	式	1	15,039,457		
掘削工	式	1	354,830	転石破碎	100 m3
				火薬使用無；	
				積込(ルース) (砂防)	100 m3
				標準 土砂；	
掘削工 (ICT)	式	1	6,165,832	掘削 (砂防) (ICT)	6,800 m3
				土砂 3,000m3以上 障害無；	
				土砂等運搬	1,470 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬 (砂防)	1 m3
				標準 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
埋戻し工	式	1	1,458,800	埋戻し	1,400 m3
				最大埋戻幅4.0m以上；	
盛土工	式	1	18,108	盛土 (流用土)	20 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
盛土工 (ICT)	式	1	67,056	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	240 m3
法面整形工 (ICT)	式	1	48,888	法面整形 (盛土部) (ICT)	90 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	6,925,943	土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
法面工	式	1	129,100		
植生工	式	1	129,100	植生シート	100 m2
				植生シート工 (標準品) 250m2未満；	
コンクリート堰堤工	式	1	158,482,255		

積算内訳書

工事名	高森川1 砂防堰堤新設（3期）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	912, 412	床掘り(掘削(砂防))	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
残土処理工	式	1	3, 909, 129	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
基礎置換工	式	1	44, 455, 113	砂防ソイルメント(粒径処理)	1, 272	m3
				60を超え80%以下；		
				砂防ソイルメント(攪拌混合)	3, 181	m3
				砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)	3, 535	m3
				砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	3, 181	m3
				4. 5m以上；		
コンクリート堰堤本体工	式	1	82, 600, 358	コンクリート	2, 157	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無；		
				残存型枠	610	m2
				滑面；		
				残存化粧型枠	350	m2
				ハツリ面模様（暗灰色 黒顔料3%）；		
				止水板	27	m
				CF300×7；		
				型枠	1	式
鋼製堰堤本体工	式	1	26, 551, 931	鋼製枠(鋼管フレーム型・バットレス型)	29. 8	t
				鋼管フレーム型砂防堰堤；		
				コンクリート	109	m3
				21-8-40（高炉） 一般養生 生コンクリート割増額無		
				；		
				鉄筋	3. 23	t
				SD345 D16～25；		
				型枠	1	式
粒径処理土工	式	1	53, 312	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
仮設工	式	1	2, 546, 218			

積算内訳書

工事名	高森川1砂防堰堤新設（3期）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
土留・仮締切工	式	1	197,670	土のう φ110(丸型)×高さ110cm；	1 式
仮排水路工	式	1	40,729	仮排水路撤去 φ600波状管（ダブル管）；	1 式
攪拌柵設置工	式	1	1,873,119	攪拌柵設置 攪拌柵撤去	1 式 1 式
交通管理工	式	1	434,700	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	176,197,030		
共通仮設費	式	1	17,899,967		
共通仮設費	式	1	5,646,967		
準備費	式	1	62,240	殻運搬 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 コンクリート殻（無筋）；	1 式 1 式
技術管理費	式	1	4,179,727	平板載荷試験費 試験施工 砂防ソイルメント配合試験費 六価クロム溶出試験費 品質管理試験 システム初期費(ICT)	1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,405,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	12,253,000		
純工事費	式	1	194,096,997		
現場管理費	式	1	46,760,000		
工事原価	式	1	240,856,997		

積算内訳書

工事名	高森川1 砂防堰堤新設（3期）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	36,703,003	
工事価格	式	1	277,560,000	