

積算内訳書

1. 工事名

工事名	西平川 1 砂防堰堤新設(4期)工事
工事地名	熊本県阿蘇市の石地内

2. 工事内容

1) 事務所名	阿蘇砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	348日間	自	令和 7年 8月18日
		至	令和 8年 7月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	西平川1砂防堰堤新設(4期)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防堰堤	式	1	209,170,246		
砂防土工	式	1	7,281,258		
掘削工	式	1	1,064,490	転石破碎	300 m3
				火薬使用無；	
				積込(ルース)(砂防)	300 m3
				標準 土砂；	
掘削工(ICT)	式	1	1,939,900	掘削(砂防)(ICT)	1,900 m3
				土砂 3,000m3未満 障害無；	
埋戻し工	式	1	448,060	埋戻し	430 m3
				最大埋戻幅4m以上；	
盛土工	式	1	313,180	盛土(流用土)	4 m3
				2.5m未満；	
				盛土(流用土)	320 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
盛土工(ICT)	式	1	3,195,140	路体(築堤)盛土(ICT)	2,700 m3
				積込(ルース)	1,200 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1,160 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工(ICT)	式	1	320,488	法面整形(盛土部)(ICT)	590 m2
				法面締固め無し；	
コンクリート堰堤工	式	1	201,831,028		
作業土工	式	1	1,074,618	床掘り(掘削(砂防))	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				最大埋戻幅4m以上；	
コンクリート堰堤本体工	式	1	75,973,484	コンクリート	1,817 m3
				18-8-40(高炉)；	
				コンクリート(天端)	15 m3
				18-8-40(高炉)(暗灰色、黒顔料3%)；	
				鉄筋	0.24 t

積算内訳書

工事名	西平川1砂防堰堤新設(4期)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				SD345 D13 ; 鉄筋	0.64 t
				SD345 D16～25 ; 残存型枠	240 m2
				滑面タイプ ; 残存化粧型枠	530 m2
				自然石模様(暗灰色、黒顔料3%) ; 型枠	1 式
				止水板	24 m
				CF300×7 ;	
鋼製堰堤本体工	式	1	124,782,926	鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型)	130.3 t
				鋼管フレーム型砂防堰堤 合成樹脂調合ペイント ; コンクリート	542 m3
				21-8-40(高炉) ; 鉄筋	12.36 t
				SD345 D16～25 ; 型枠	1 式
				足場	1 式
仮設工	式	1	57,960		
交通管理工	式	1	57,960	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	209,170,246		
共通仮設費	式	1	12,397,066		
共通仮設費	式	1	2,813,066		
準備費	式	1	348,066	木根等処分費	1 式
				殻運搬	1 式
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	1 式
				コンクリート殻(無筋) ;	

積算内訳書

工事名	西平川 1 砂防堰堤新設 (4 期) 工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
技術管理費	式	1	1,382,000	土質等試験費 システム初期費 (ICT)	1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,083,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	9,584,000		
純工事費	式	1	221,567,312		
現場管理費	式	1	36,029,000		
工事原価	式	1	257,596,312		
一般管理費等	式	1	38,863,688		
工事価格	式	1	296,460,000		