

積算内訳書

1. 工事名

工事名	上の小屋川1砂防堰堤新設(4期)工事
工事地名	熊本県阿蘇市狩尾地内

2. 工事内容

1) 事務所名

阿蘇砂防事務所 工務課

2) 主 工 種

砂防・地すべり等工事

3) 工 期

322日間

自

令和 7年10月14日

至

令和 8年 8月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	上の小屋川1砂防堰堤新設(4期)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
砂防堰堤	式	1	195,976,180			
砂防土工	式	1	5,955,164			
掘削工(ICT)	式	1	3,423,180	掘削(砂防)(ICT)	3,300	m3
				土砂 3,000m3以上 障害無；		
				転石破碎	500	m3
				火薬使用無；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	500	m3
				標準 土砂；		
埋戻し工	式	1	66,144	埋戻し	130	m3
盛土工	式	1	324,401	最小埋戻幅4.0m以上；		
				盛土(流用土)	20	m3
				2.5m未満；		
				盛土(流用土)	230	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
盛土工(ICT)	式	1	776,720	路体(築堤)盛土(ICT)	2,800	m3
法面整形工(ICT)	式	1	334,919	法面整形(切土部)(ICT)	190	m2
				ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)(ICT)	320	m2
残土処理工	式	1	1,029,800	法面締固め無し；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
法面工	式	1	81,420			
植生工	式	1	81,420	種子散布	230	m2
				肥料無し 100m2以上250m2未満；		
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工	式	1	187,800,780			
作業土工	式	1	13,034,701	床掘り(掘削(砂防))	1	式
				土砂；		

積算内訳書

工事名	上の小屋川 1 砂防堰堤新設(4期)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				床掘り(掘削(砂防))	1	式
				軟岩；		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬(砂防)	1	式
				標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	1	式
				標準 土砂；		
				土砂等運搬	1	式
基礎置換工	式	1	39,985,455	軟岩；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				砂防ソイルメント(粒径処理)	1,284	m3
				60を超え80%以下；		
				砂防ソイルメント(攪拌混合)	3,209	m3
				砂防ソイルメント(混合材料運搬・投入)	3,566	m3
				砂防ソイルメント(敷均し・締固め)	3,209	m3
				4.5m以上；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)(砂防)	1	式
コンクリート堰堤本体工	式	1	58,100,398	標準 土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				コンクリート	1,510	m3
				18-5-40(高炉B) 一般養生 生コンクリート割増額無；		
				鉄筋	0.11	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.79	t
				SD345 D29～32；		
				残存型枠	160	m2
				滑面タイプ；		
				残存化粧型枠	400	m2

積算内訳書

工事名	上の小屋川 1 砂防堰堤新設(4期)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハツ面模様(暗灰色、黒顔料3%)；		
				型枠	1	式
				止水板	13	m
				CF300×7；		
				足場	1	式
鋼製堰堤本体工	式	1	76,680,226	鋼製枠(鋼管フルム型・ハットレス型)	76.4	t
				鋼管フルム型砂防堰堤 合成樹脂調合ペイント；		
				鋼製スリットえん堤材料費	77.3	t
				コンクリート	421	m3
				21-8-40(高炉) 一般養生 生コンクリート割増額無；		
				鉄筋	9.55	t
				SD345 D16～25；		
				型枠	1	式
				止水板	16	m
				CF300×7；		
仮設工	式	1	2,138,816	足場	1	式
攪拌機設置工	式	1	1,849,016	攪拌機設置	1	式
				18-8-40(高炉) W/C指定無；		
				攪拌機撤去	1	式
				殻処分	1	式
交通管理工	式	1	289,800	コンクリート殻(無筋)；		
				交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	195,976,180			
共通仮設費	式	1	18,067,153			
共通仮設費	式	1	6,792,153			
準備費	式	1	1,284,740	木根等運搬費	1	式
				木根等処分費	1	式
				殻運搬	1	式

積算内訳書

工事名	上の小屋川 1 砂防堰堤新設 (4 期) 工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻（無筋）； 殻処分 コンクリート殻（無筋）； 1 式
技術管理費	式	1	4,231,413	平板載荷試験費 試験施工 砂防ソイルメント配合試験費 六価クロム溶出試験費 品質管理試験費 システム初期費 (ICT) 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,276,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	11,275,000	
純工事費	式	1	214,043,333	
現場管理費	式	1	43,056,000	
工事原価	式	1	257,099,333	
一般管理費等	式	1	38,820,667	
工事価格	式	1	295,920,000	