

積算内訳書

1. 工事名

工事名	的石川1砂防堰堤新設(4期)工事
工事地名	熊本県阿蘇市の石地内

2. 工事内容

1) 事務所名	阿蘇砂防事務所	工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事	
3) 工期	262日間	自 令和8年4月1日 至 令和8年12月18日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	的石川1砂防堰堤新設(4期)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	176,986,258	
砂防土工	式	1	6,698,951	
掘削工(ICT)	式	1	1,372,280	掘削(砂防)(ICT) 2,400 m3 土砂 3,000m3以上 障害無； 転石破碎 50 m3 火薬使用無； 積込(ルース)(砂防) 50 m3 標準 土砂；
埋戻し工	式	1	246,480	埋戻し 240 m3 最大埋戻幅4m以上；
法面整形工(ICT)	式	1	202,882	法面整形(盛土部)(ICT) 380 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	4,877,309	土砂等運搬 1 式 軟岩； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
法面工	式	1	102,750	
植生工	式	1	102,750	人工張芝 150 m2 人工張芝；
コンクリート堰堤工	式	1	165,953,727	
作業土工	式	1	1,343,710	床掘り(掘削(砂防)) 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 最大埋戻幅4m以上； 底部処理 1 式
残土処理工	式	1	2,806,757	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式

積算内訳書

工事名	的石川1砂防堰堤新設(4期)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
コンクリート堰堤本体工	式	1	38,801,906	コンクリート 無筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)； 残存型枠 滑面タイプ； 残存化粧型枠 ハツリ面模様 暗灰色、黒顔料3%； 止水板 CF300×7； 型枠 足場	1,026 m3 180 m2 93 m2 11 m 1 式 1 式
鋼製堰堤本体工	式	1	113,072,954	鋼製枠(鋼管フレーム型・ハットレス型) 鋼管フレーム型砂防堰堤； 鋼製スリットえん堤材料費 現場発生品運搬 スリット部材； コンクリート 無筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)； 型枠 鉄筋 SD345 D16~25； 止水板 CF300×7；	124.1 t 125.6 t 1 式 468 m3 1 式 0.72 t 11 m
骨材再生工	式	1	9,928,400	骨材再生	2,500 m3
取付護岸工	式	1	2,123,437		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,123,437	現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 43cm 高さ 25cm； コンクリート(間知)ブロック積 滑面；	8 m 63 m2

積算内訳書

工事名	的石川1砂防堰堤新設(4期)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				胴込・裏込材(碎石) 33 m3 再生碎石 RC-40 ; 現場打天端コンクリート 1 m3 18-8-25(高炉) ; 平張コンクリート 14 m2 t=200 18-8-40(高炉) ;
砂防堰堤付属物設置工	式	1	1,351,200	
防止柵工	式	1	203,500	立入防止柵(フェンス・門扉) H=2.0m L=3.7m ;
境界工	式	1	184,000	境界杭 国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し ;
銘板工	式	1	271,300	銘板 1 枚
標識工	式	1	692,400	砂防指定地標識 1 基 砂防指定地標識1号 ; 砂防指定地標識 1 基 砂防指定地標識5号 ;
仮設工	式	1	756,193	
転流工	式	1	73,753	暗渠排水管 1 式 高密度ポリエチレン管φ900 撤去 ; 現場発生品運搬 1 式
交通管理工	式	1	682,440	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	176,986,258	
共通仮設費	式	1	9,857,310	
共通仮設費	式	1	1,718,310	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式

積算内訳書

工事名	的石川1砂防堰堤新設（4期）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	66,310	殻運搬 コンクリト殻(鉄筋) ; 処分費 コンクリト殻(鉄筋) ;
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)
現場環境改善費（率計上）	式	1	912,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,139,000	
純工事費	式	1	186,843,568	
現場管理費	式	1	30,388,000	
工事原価	式	1	217,231,568	
一般管理費等	式	1	33,578,432	
工事価格	式	1	250,810,000	