

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その１２）工事
工事地名	大分県大分市小野鶴地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	169日間	自	令和 7年 9月12日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その１２）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
築堤・護岸	式	1	47,753,789			
河川土工	式	1	40,503,782			
掘削工(ICT)	式	1	7,678,140	掘削(ICT)	11,300	m3
				土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；		
				土砂等運搬	2,550	m3
法面整形工(ICT)	式	1	190,542	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
残土処理工	式	1	32,635,100	法面整形(切土部)(ICT)	220	m2
				砂質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				土砂等運搬	1,810	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	6,920	m3
法覆護岸工	式	1	6,798,897	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1,810	m3
				草の根混じり土砂；		
作業土工	式	1	128,378	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				埋戻し	1	式
残土処理工	式	1	75,446	基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	6,590,263	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				現場打小口止コンクリート	1	箇所
				(23)		
				18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ232cm；		
				連節ブロック張	374	m2
				t=250 ヒンジ型；		
				コンクリート	1	m3
				(間詰めコンクリート)		

積算内訳書

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その１２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-40(高炉)；
覆土工	式	1	4,810	覆土(流用土) 20 m3
仮設工	式	1	451,110	
交通管理工	式	1	451,110	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	47,753,789	
共通仮設費	式	1	5,324,400	
共通仮設費	式	1	1,314,400	
技術管理費	式	1	796,400	土質等試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	518,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,010,000	
純工事費	式	1	53,078,189	
現場管理費	式	1	15,458,000	
工事原価	式	1	108,740,195	
一般管理費等	式	1	15,679,805	
工事価格	式	1	124,420,000	

積算内訳書

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その１２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	29,926,206	
河川土工	式	1	21,036,750	
掘削工 (ICT)	式	1	1,902,680	掘削 (ICT) 5,200 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；
盛土工 (ICT)	式	1	589,030	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 2,300 m3
残土処理工	式	1	18,545,040	土砂等運搬 5,160 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ； 残土等処分 5,160 m3 草の根混じり土砂 ；
堤防養生工	式	1	8,643,396	
伐木除根工	式	1	8,643,396	伐木・伐竹 (複合) 5,600 m2 伐木 (機械施工) 除根有り ； 伐木・伐竹 (複合) 2,000 m2 伐竹 除根無し ； 伐木伐竹運搬 953 m3 伐木 ； 伐木伐竹運搬 334 m3 伐竹 ； 処分費 224 t 伐木 幹・枝葉 ； 処分費 112 t 伐木 根 ； 処分費 39 t 伐竹 幹・枝葉 ；
仮設工	式	1	246,060	
交通管理工	式	1	246,060	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その１２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	29,926,206	
共通仮設費	式	1	2,988,800	
共通仮設費	式	1	1,175,800	
技術管理費	式	1	944,800	土質等試験費 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	231,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,813,000	
純工事費	式	1	32,915,006	
現場管理費	式	1	7,289,000	
工事原価	式	1	40,204,006	