

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その１３）工事
工事地名	大分県大分市小野鶴地先

2. 工事内容

1)	事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課		
2)	主 工 種	河川工事		
3)	工 期	169日間	自	令和 7年 9月12日
			至	令和 8年 2月27日
4)	工事概要			

積算内訳書

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その１３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	57,193,325	
河川土工	式	1	34,656,081	
掘削工 (ICT)	式	1	3,549,230	掘削 (ICT) 9,700 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；
盛土工	式	1	54,900	路体 (築堤) 盛土 10 m3 2.5m未満； 路体 (築堤) 盛土 1 m3 2.5m以上4.0m未満；
法面整形工 (ICT)	式	1	487,273	法面整形 (切土部) (ICT) 550 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 20 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	30,564,678	土砂等運搬 1,720 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 2,080 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 180 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 5,690 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 2,080 m3 草の根混じり土砂；
法覆護岸工	式	1	22,058,794	
作業土工	式	1	541,108	床掘り (掘削) 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式

積算内訳書

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その１３）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
残土処理工	式	1	112,392	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	21,390,864	現場打小口止コンクリート (24) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ215cm；	1 箇所
				現場打小口止コンクリート (25) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ161cm；	1 箇所
				現場打小口止コンクリート (26) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ92cm；	1 箇所
				現場打小口止コンクリート (27) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ25cm；	1 箇所
				連節ブロック張 t=250 ヒンジ型；	1,243 m2
覆土工	式	1	14,430	覆土(流用土)	60 m3
仮設工	式	1	478,450		
交通管理工	式	1	478,450	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	57,193,325		
共通仮設費	式	1	6,046,400		
共通仮設費	式	1	1,392,400		
技術管理費	式	1	796,400	土質等試験費	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	596,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	4,654,000		

積算内訳書

工事名	大分川小野鶴地区掘削護岸（その１３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	63,239,725	
現場管理費	式	1	17,809,000	
工事原価	式	1	81,048,725	
一般管理費等	式	1	13,941,275	
工事価格	式	1	94,990,000	