

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大野川大津留地区護岸外（その4）工事
工事地名	大分県大分市大津留地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	183日間	自	令和 7年 9月12日
		至	令和 8年 3月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大野川大津留地区護岸外（その４）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	87,131,093		
河川土工	式	1	35,308,836		
掘削工(ICT)	式	1	299,904	掘削(ICT)	480 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
				土砂等運搬	240 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
盛土工	式	1	33,128,392	路体(築堤)盛土	2 m3
				2.5m未満；	
				土砂等運搬	15,000 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	32,800 m3
				敷均し(ルース)；	
				積込(ルース)	15,000 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土材料	3,400 m3
				岩砕；	
盛土工(ICT)	式	1	1,050,010	路体(築堤)盛土(ICT)	4,100 m3
法面整形工(ICT)	式	1	114,850	法面整形(切土部)(ICT)	120 m2
				け質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部)(ICT)	20 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	715,680	土砂等運搬	240 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	240 m3
				草の根混じり土砂；	
法覆護岸工	式	1	10,694,221		
作業土工	式	1	307,116	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式

積算内訳書

工事名	大野川大津留地区護岸外（その４）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	6,162,192	現場打基礎コンクリート (C2) 18-8-40(高炉) 底幅42cm 高さ50cm；	55	m
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (1-1号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ151cm；	1	箇所
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (2-1号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 高さ151cm；	1	箇所
				間知ブロック張 (大型) 150kg/個以上 控え35cm 再生碎石 RC-40 18-8- 40(高炉) 遮水シート無；	176	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	8	m2
				現場打天端コンクリート (B) 18-8-40(高炉) 幅60cm 高さ71cm；	55	m
護岸付属物工	式	1	4,224,913	横帯(隔壁)コンクリート (1-4号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ978cm；	1	箇所
				横帯(隔壁)コンクリート (2-4号) 18-8-40(高炉) 幅30cm 長さ531cm；	1	箇所
				平張コンクリート 18-8-40(高炉) t=35cm 再生クラッシュラン(RC-40) t= 20cm；	401	m2
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	55	m2
根固め工	式	1	36,280,525			

積算内訳書

工事名	大野川大津留地区護岸外（その４）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
根固めブロック工	式	1	36,280,525	根固めブロック据付 (撤去・再設置) (再利用品)鉄筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3.414t ; 袋詰玉石 2t用(長期性能型) 中詰材規格 購入材(割栗石1 50~200mm) ; 袋詰玉石 (再利用品)2t用(長期性能型) ;	1,012 個 800 袋 123 袋
構造物撤去工	式	1	552,147		
構造物取壊し工	式	1	299,628	袋詰玉石撤去 2t用 ;	123 袋
運搬処理工	式	1	252,519	袋詰玉石運搬 2t用 積み込み・据付け 5個 0.5km以下 ;	123 袋
仮設工	式	1	4,295,364		
工事用道路工	式	1	412,574	工事用道路盛土 (設置・撤去) 敷砂利 (設置・撤去)	1 式 1 式
汚濁防止工	式	1	3,869,120	汚濁防止フェンス (設置・撤去)	1 式
交通管理工	式	1	13,670	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	87,131,093		
共通仮設費	式	1	8,937,400		
共通仮設費	式	1	2,220,400		
技術管理費	式	1	1,344,400	土質等試験費 システム初期費(ICT)	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	大野川大津留地区護岸外（その４）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	876,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,717,000	
純工事費	式	1	96,068,493	
現場管理費	式	1	25,415,000	
工事原価	式	1	121,483,493	
一般管理費等	式	1	20,276,507	
工事価格	式	1	141,760,000	