

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分川元町地区環境整備（その5）工事
工事地名	大分県大分市元町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	150日間	自	令和 7年 9月24日
		至	令和 8年 2月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分川元町地区環境整備（その５）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	58,373,486		
河川土工	式	1	24,238,860		
掘削工(ICT)	式	1	2,341,760	掘削(ICT)	6,400 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満；	
盛土工	式	1	318,360	路体(築堤)盛土	40 m3
				2.5m未満；	
				土材料	40 m3
				購入土；	
盛土工(ICT)	式	1	5,363,700	路体(築堤)盛土(ICT)	3,000 m3
				土材料	1,800 m3
				購入土；	
残土処理工	式	1	16,215,040	土砂等運搬	5,120 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	5,120 m3
				草の根混じり土砂；	
法覆護岸工	式	1	15,260,980		
植生工	式	1	15,260,980	張芝	8,540 m2
				張芝工(野芝) 500m2以上；	
付帯道路工	式	1	18,627,586		
作業土工	式	1	102,690	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
アスファルト舗装工	式	1	10,886,310	下層路盤(車道・路肩部)	4,350 m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚150mm；	
				表層(車道・路肩部)	4,350 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m超；	
コンクリート舗装工	式	1	4,604,002	下層路盤(車道・路肩部)	865 m2
				再生クワッチャン RC-40 仕上り厚150mm；	

積算内訳書

工事名	大分川元町地区環境整備（その５）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 顔料(黒) C=3.0% 舗装厚150mm ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	865	m2
縁石工	式	1	3,034,584	地先境界ブロック C種(150×150×600) ;	504	m
仮設工	式	1	246,060			
交通管理工	式	1	246,060	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	58,373,486			
共通仮設費	式	1	6,566,800			
共通仮設費	式	1	2,114,800			
技術管理費	式	1	1,542,800	土質等試験費 システム初期費(ICT)	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	572,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,452,000			
純工事費	式	1	64,940,286			
現場管理費	式	1	17,191,000			
工事原価	式	1	82,131,286			
一般管理費等	式	1	13,438,714			
工事価格	式	1	95,570,000			