

積算内訳書

1. 工事名

| | |
|------|-------------------|
| 工事名 | 大野川大津留地区護岸（その5）工事 |
| 工事地名 | 大分県大分市大津留地先 |

2. 工事内容

| | | |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 大分河川国道事務所 | 工務第一課 |
| 2) 主工種 | 河川工事 | |
| 3) 工期 | 385日間 | 自 令和 8年 3月12日 至 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要 | | |

積算内訳書

| 工事名 | 大野川大津留地区護岸（その5）工事 | | | |
|------------|-------------------|-----|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 築堤・護岸 | 式 | 1 | 106,089,109 | |
| 河川土工 | 式 | 1 | 482,110 | |
| 盛土工 | 式 | 1 | 482,110 | 整地 3,700 m3 敷均し(ルース)； |
| 根固め工 | 式 | 1 | 105,502,984 | |
| 根固めブロック工 | 式 | 1 | 105,502,984 | 消波根固めブロック製作 560 個 無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 2.990t； 消波根固めブロック製作 560 個 鉄筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3.052t； 根固めブロック据付 560 個 無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 2.990t； 根固めブロック据付 560 個 鉄筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量)3.052t； 消波根固めブロック運搬 683 個 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 0.5km以下； 消波根固めブロック運搬 437 個 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 2.0km以下； 袋詰玉石 848 袋 2t用(長期性能型) 中詰材規格 購入材(割栗石150-200mm)； |
| 仮設工 | 式 | 1 | 104,015 | |
| 工事用道路工 | 式 | 1 | 104,015 | 敷砂利 1 式 (設置) |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 106,089,109 | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 8,911,000 | |

積算内訳書

| 工事名 | 大野川大津留地区護岸（その5）工事 | | | |
|--------------|-------------------|-----|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳 |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 1,029,000 | |
| 現場環境改善費（率計上） | 式 | 1 | 1,029,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | 式 | 1 | 7,882,000 | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 115,000,109 | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 29,371,000 | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 144,371,109 | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 23,588,891 | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 167,960,000 | |
| | | | | |