

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大野川大津留地区護岸（その6）工事
工事地名	大分県大分市大津留地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	274日間	自 令和 8年 7月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大野川大津留地区護岸（その6）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	99,672,182	
河川土工	式	1	44,302	
盛土工	式	1	44,302	整地 340 m3 敷均し(ルース)；
根固め工	式	1	92,254,280	
根固めブロック工	式	1	92,254,280	消波根固めブロック製作 625 個 無筋ブロック 3.2t型 ブロック種類(実質量) 2.880t ； 消波根固めブロック製作 625 個 鉄筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 2.860t ； 根固めブロック据付 625 個 無筋ブロック 3.2t型 ブロック種類(実質量) 2.880t ； 根固めブロック据付 625 個 鉄筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 2.860t ； 消波根固めブロック運搬 722 個 2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(乱積) 3個 1.0km以下； 消波根固めブロック運搬 528 個 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 3.0km以下； 袋詰玉石 135 袋 2t用(長期性能型) 中詰材規格 購入材(割栗石150-200mm)；
仮設工	式	1	7,373,600	
汚濁防止工	式	1	7,373,600	汚濁防止フェンス 1 式 (設置・撤去)
直接工事費	式	1	99,672,182	

積算内訳書

工事名	大野川大津留地区護岸（その6）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,471,000	
共通仮設費	式	1	976,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	976,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,495,000	
純工事費	式	1	108,143,182	
現場管理費	式	1	27,976,000	
工事原価	式	1	136,119,182	
一般管理費等	式	1	22,410,818	
工事価格	式	1	158,530,000	