

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	大野川大津留地区護岸（その7）工事
工事地名	大分県大分市大津留地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	274日間	自 令和 8年 7月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	大野川大津留地区護岸（その7）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	94,031,742	
河川土工	式	1	53,423	
盛土工	式	1	53,423	整地 410 m3 敷均し(ルース)；
根固め工	式	1	93,874,304	
根固めブロック工	式	1	93,874,304	消波根固めブロック製作 445 個 無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3.002t； 消波根固めブロック製作 445 個 鉄筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3.414t； 根固めブロック据付 445 個 無筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3.002t； 根固めブロック据付 445 個 鉄筋ブロック 3t型 ブロック種類(実質量) 3.414t； 消波根固めブロック運搬 231 個 2.5tを超え5.5t以下 積込み・荷卸 3個 6.5km以下； 袋詰玉石 1,044 袋 2t用(長期性能型) 中詰材規格 購入材(割栗石150-200mm)；
仮設工	式	1	104,015	
工事用道路工	式	1	104,015	敷砂利 1 式 (設置)
直接工事費	式	1	94,031,742	
共通仮設費	式	1	8,086,000	
共通仮設費	式	1	940,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	940,000	

