

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工 (P 1) 外工事
工事地名	大分県中津市本耶馬溪町落合地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	224日間	自	令和 7年 8月 5日
		至	令和 8年 3月16日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工 (P 1) 外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	78,655,512		
橋台工	式	1	15,377,058		
作業土工	式	1	488,702	床掘り(掘削)	1 式
				軟岩；	
				床掘り	1 式
				土砂；	
橋台躯体工	式	1	14,342,206	埋戻し	1 式
				ペーラインコンクリート	1 式
				コンクリート	225 m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増	
				無；	
				鉄筋	0.96 t
				SD345 D13；	
				鉄筋	8.48 t
				SD345 D16～25；	
				鉄筋	6.79 t
				SD345 D29～32；	
				踏掛版アンカー筋	7 本
				SD345 D22×600(HDZT77)；	
				機械式鉄筋定着体	55 箇所
				D13 1m以下；	
				機械式鉄筋定着体	29 箇所
				D16 1m超～2m以下；	
				機械式鉄筋定着体	73 箇所
				D16 2m超～3m以下；	
				型枠	1 式
				一般型枠；	
				アンカーボルト箱抜き	8 箇所
				φ150×595；	
				支保	1 式
				支保	1 式
				足場	1 式

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工 (P 1) 外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
表面被覆工	式	1	546, 150	水抜パイプ VP-50 ;	5	m
				吸出し防止材 不織布 t=20mm ;	0. 2	m2
				下地処理	50	m2
				プライマー塗布	50	m2
				コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー ;		
				下地調整	50	m2
				コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ ;		
RC橋脚工	式	1	19, 512, 721	中塗り	50	m2
				コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料 ;		
				上塗り	50	m2
作業土工	式	1	379, 411	コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料 ;		
				床掘り (掘削)	1	式
				軟岩 ;		
				床掘り	1	式
橋脚躯体工 (構造物単位)	式	1	19, 133, 310	土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				ペーライコンクリート	1	式
				T型橋脚	314	m3
				10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25 (20) (高炉) ;		
				鉄筋	21. 42	t
				SD345 D16～25 ;		
				鉄筋	3. 47	t
				SD345 D29～32 ;		
				鉄筋	9. 24	t
				SD345 D35 ;		
				鉄筋	30	箇所
				(ガス圧接) D32+D32 ;		
				アンカーボルト箱抜き	20	箇所

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工 (P 1) 外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				φ 175×640 ; アンカーボルト箱抜き	16	箇所
				φ 250×816 ; アンカーボルト(落橋防止装置) D51 L=905 ;	24	箇所
地盤改良工	式	1	15, 204, 600			
自走式土質改良工	式	1	15, 204, 600	土質改良	4, 500	m3
				粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 系固化材(防塵型) ; 積込(ルース)	4, 500	m3
				土砂 土量50, 000m3未満 ; 土砂等運搬	4, 500	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
構造物撤去工	式	1	136, 040			
構造物取壊し工	式	1	81, 900	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	10	m3
運搬処理工	式	1	54, 140	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
応急処理工	式	1	24, 390, 705			
応急処理作業工	式	1	24, 390, 705	応急作業	1	式
仮設工	式	1	4, 034, 388			
土留・仮締切工	式	1	3, 801, 265	H鋼杭	4	本
				H300 H鋼長さ(杭長) 7. 5m H鋼平均打込長 7m H 型鋼平均引抜長 7m ;		
				H鋼杭	1	本
				H300 H鋼長さ(杭長) 7. 5m H鋼平均打込長 7m H 型鋼埋設長 6. 5m 一部撤去 1. 0m ;		

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工 (P 1) 外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				架台・定規設置撤去	1 式
				横矢板	10 m2
				松板 横矢板厚さ0.07m ;	
				横矢板	19 m2
				軽量鋼矢板 ;	
				現場発生品運搬	1.34 t
				H鋼、軽量鋼矢板 ;	
防護施設工	式	1	96,423	仮設防護柵	11 m
				H型基礎ガードレール(B種) ;	
交通管理工	式	1	136,700	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	78,655,512		
共通仮設費	式	1	11,424,381		
共通仮設費	式	1	1,223,381		
運搬費	式	1	54,381	仮設材運搬費	1 式
技術管理費	式	1	360,000	地質調査費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	809,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	10,201,000		
純工事費	式	1	90,079,893		
現場管理費	式	1	30,636,000		
工事原価	式	1	120,715,893		
一般管理費等	式	1	20,194,107		

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋下部工 (P 1) 外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	140,910,000	