

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分212号本耶馬溪IC橋Aランプ下部工（P2）外工事
工事地名	大分県中津市本耶馬溪町落合地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第二課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	229日間	自	令和 7年 8月 5日
		至	令和 8年 3月16日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋 A ランプ下部工 (P 2) 外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部	式	1	70,685,475			
道路土工	式	1	1,625,830			
路体盛土工 (ICT)	式	1	1,625,830	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	5,000	m3
				裏込盛土 (ICT)	900	m3
				路床並 ;		
RC橋脚工	式	1	12,467,024			
作業土工	式	1	1,084,270	床掘り (掘削)	1	式
				軟岩 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
				床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				積込 (ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩 ;		
				整地	1	式
				敷均し (ルース) ;		
橋脚躯体工 (構造物単位)	式	1	11,382,754	ペーライコンクリート	1	式
				T型橋脚	197	m3
				10m以上15m未満 120m3以上220m3未満 24-12-25		
				(20) (高炉) ;		
				鉄筋	8.05	t
				SD345 D16～25 ;		
				鉄筋	6.45	t
				SD345 D29～32 ;		
				機械式鉄筋定着体	33	箇所
				D16 1m超～2m以下 ;		

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋 A ランプ下部工 (P 2) 外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				機械式鉄筋定着体 D16 2m超～3m以下 ;	156	箇所
				機械式鉄筋定着体 D16 3m超～4m以下 ;	127	箇所
				鉄筋 (ガス圧接) D29+D29 ;	96	箇所
				アンカーボルト箱抜き φ 200×750 ;	12	箇所
地盤改良工	式	1	15, 288, 003			
路床安定処理工	式	1	133, 848	安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 6. 2t/100m2 セメント系固化材 ;	49	m2
				安定処理 1m以下 固化材100m2あたり使用量 5. 8t/100m2 セメント系固化材 ;	11	m2
自走式土質改良工	式	1	11, 556, 450	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 系固化材(防塵型) ;	4, 500	m3
				積込(ルース) 土砂 土量50, 000m3未満 ;	500	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	500	m3
固結工	式	1	3, 597, 705	中層混合処理 最大改良深度 4. 0m セメント系固化材 ;	465	m3
擁壁工	式	1	19, 565, 299			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	137, 412	小型擁壁 擁壁平均高さ0. 8m以上1. 0m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無 ;	0. 8	m3
				重力式擁壁 擁壁平均高さ1. 0mを超え2. 0m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有 ;	1	m3

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋 A ランプ下部工 (P 2) 外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ジオキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	19,427,887	補強土壁基礎	16	m
				18-8-40(高炉) 基礎碎石有 ;		
				補強土壁基礎	29	m
				18-8-40(高炉) 基礎碎石無 ;		
				補強土壁壁面材組立・設置	265	m2
				補強土壁(二重壁) ;		
				補強材取付	2,034	m2
				碎石投入	95	m3
				まき出し・敷均し、締固め	1,793	m3
				壁面上端処理	41	m
				幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉) ;		
排水構造物工	式	1	42,735			
地下排水工	式	1	42,735	地下排水	7	m
				高密度ポリエチレン管(ダブル構造) 管径200mm 有孔管 ;		
構造物撤去工	式	1	136,040			
構造物取壊し工	式	1	81,900	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工 ;		
運搬処理工	式	1	54,140	殻運搬	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻(無筋) ;		
応急処理工	式	1	6,336,540			
応急処理作業工	式	1	6,336,540	応急作業	1	式
仮設工	式	1	15,224,004			
土留・仮締切工	式	1	14,825,062	鋼矢板	76	枚
				III型 平均鋼矢板長さ 9m 鋼矢板打込長 8.5m		
				平均鋼矢板引抜長 8.5m ;		
				切梁・腹起し	16.5	t

積算内訳書

工事名	大分 2 1 2 号本耶馬溪 I C 橋 A ランプ下部工 (P 2) 外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
押さえ盛土工	式	1	262,242	押さえ盛土	160	m3
				積込(ルース)	180	m3
				土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	180	m3
交通管理工	式	1	136,700	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	70,685,475			
共通仮設費	式	1	13,214,618			
共通仮設費	式	1	4,485,618			
運搬費	式	1	2,500,118	建設機械運搬費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	1,237,500	六価クロム溶出試験費	1	式
				地質調査費	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	748,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1	8,729,000			
純工事費	式	1	83,900,093			
現場管理費	式	1	28,521,000			
工事原価	式	1	112,421,093			
一般管理費等	式	1	18,968,907			
工事価格	式	1	131,390,000			