

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分212号三光本耶馬溪道路長野地区第8工区改良外工事
工事地名	大分県中津市本耶馬溪町落合地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	269日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大分212号三光本耶馬溪道路長野地区第8工区改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	55,470,535	
道路土工	式	1	15,317,662	
路体盛土工	式	1	54,060	路体(築堤)盛土 10 m3 2.5m未満;
路床盛土工	式	1	3,298,288	路床盛土 490 m3 2.5m未満; 路床盛土 60 m3 2.5m以上4.0m未満; 土砂等運搬 480 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 480 m3 土砂 土量50,000m3未満;
路床盛土工(ICT)	式	1	2,619,656	路床盛土(ICT) 1,600 m3 土砂等運搬 1,760 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 積込(ルース) 1,800 m3 土砂 土量50,000m3未満;
法面整形工	式	1	93,918	法面整形(盛土部) 220 m2 法面締固め無 現場制約無;
防草コンクリート	式	1	9,251,740	張りコンクリート 2,699 m2 (法肩・法尻部) 18-8-25(20)(高炉) t=5cm;
法面工	式	1	4,883,031	
法面吹付工	式	1	4,883,031	モルタル吹付 669 m2 普通ポルランドセメント 厚5cm;
排水構造物工	式	1	17,040,156	
作業土工	式	1	1,097,716	床掘り(掘削) 1 式 軟岩; 床掘り 1 式 土砂;

積算内訳書

工事名	大分212号三光本耶馬溪道路長野地区第8工区改良外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				埋戻し 1 式 基面整正 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；
側溝工	式	1	12,723,520	プレキャストU型側溝 (PU側溝) 鉄筋コンクリートU型 300×300； 570 m プレキャストU型側溝 (PU側溝)(岩部) 鉄筋コンクリートU型 300×300； 202 m プレキャストU型側溝 (PU側溝) 鉄筋コンクリートU型 450×450； 161 m
管渠工	式	1	2,814,770	鉄筋コンクリート台付管 重圧管 300型； 11 m 鉄筋コンクリート台付管 重圧管 400型； 112 m
集水桝・マンホール工	式	1	404,150	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×600； 1 箇所 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×800； 1 箇所 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×800； 1 箇所 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×800； 1 箇所 現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 700×700×600； 1 箇所 蓋 グレーチング蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定； 1 枚 蓋 グレーチング蓋 桝穴600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定； 2 枚 蓋 グレーチング蓋 桝穴700×700用 T-25 並目 4点ボルト固定； 1 枚

積算内訳書

工事名	大分212号三光本耶馬溪道路長野地区第8工区改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	14,822,500	
応急処理事業工	式	1	14,822,500	応急作業 1 式
仮設工	式	1	3,407,186	
工事用道路工	式	1	1,615,321	工事用道路盛土 1,000 m3 設置；
作業ヤード整備工	式	1	1,655,165	ヤード造成 251 m2 設置；
交通管理工	式	1	136,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	55,470,535	
共通仮設費	式	1	7,009,000	
共通仮設費	式	1	1,163,000	
技術管理費	式	1	548,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	615,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,846,000	
純工事費	式	1	62,479,535	
現場管理費	式	1	19,612,000	
工事原価	式	1	112,476,223	
一般管理費等	式	1	18,753,777	
工事価格	式	1	131,230,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	大分212号三光本耶馬溪道路長野地区第8工区改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	19,992,688	
道路土工	式	1	488,450	
掘削工	式	1	61,807	掘削 190 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	185,751	路体(築堤)盛土 190 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 20 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 20 m3 土砂 土量50,000m3未満；
路床盛土工	式	1	168,319	路床盛土 70 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 80 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 80 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工	式	1	72,573	法面整形(盛土部) 170 m2 法面締固め無 現場制約無；
石・ブロック積(張)工	式	1	18,707,048	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	18,707,048	現場打基礎コンクリート 17 m 18-8-40(高炉) 底幅95cm 高さ20cm； 現場打基礎コンクリート 11 m 18-8-40(高炉) 底幅250cm 高さ50cm； 大型ブロック積 72 m2 控75cm； 大型ブロック積 129 m2 控200cm； 胴込・裏込コンクリート 178 m3 18-8-40(高炉)； 胴込・裏込材(碎石) 35 m3 再生碎石 RC-40；

積算内訳書

仮番号

工事名	大分212号三光本耶馬溪道路長野地区第8工区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				鉄筋 (材料のみ) SD345 D13 ;	0.34 t
				目地板 (材料のみ) 瀝青繊維質目地板t=10 ;	31 m2
排水構造物工	式	1	660,490		
作業土工	式	1	36,570	床掘り 土砂 ;	1 式
				埋戻し	1 式
側溝工	式	1	345,800	プレキャストU型側溝 (PU側溝) 鉄筋コンクリートU型 300×300 ;	28 m
集水桝・マンホール工	式	1	278,120	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×600 ;	3 箇所
				蓋 グレーチング蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定 ;	1 枚
				蓋 グレーチング蓋 桝穴500×500用 T-14 並目 4点ボルト固定 ;	1 枚
				蓋 縞鋼板蓋 桝穴500×500用 4点ボルト固定 HDZT77 t=6.0mm ;	1 枚
仮設工	式	1	136,700		
交通管理工	式	1	136,700	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	19,992,688		
共通仮設費	式	1	2,845,000		

