

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分212号三光本耶馬溪道路宮ノ内地区第2工区改良工事
工事地名	大分県中津市本耶馬溪町落合地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	379日間	自 令和 8年 3月 2日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分212号三光本耶馬溪道路宮ノ内地区第2工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	146,887,499	
道路土工	式	1	35,711,552	
掘削工	式	1	4,408,708	掘削 250 m3 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満； 掘削 830 m3 軟岩 片切掘削； 土砂等運搬 1,070 m3 軟岩； 積込(ルース) 1,100 m3 土砂 土量50,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	19,070,920	掘削(ICT) 14,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削(ICT) 2,600 m3 土砂 片切掘削； 土砂等運搬 16,620 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 2,600 m3 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	9,168,820	路体(築堤)盛土(ICT) 20,800 m3 土砂等運搬 4,480 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 4,500 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	3,063,104	法面整形(切土部)(ICT) 3,570 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 10 m2 法面締固め無し；
地盤改良工	式	1	629,760	
路床安定処理工	式	1	629,760	安定処理 192 m2 1mを超え2m以下 固化材100m2あたり使用量 8.1

積算内訳書

仮番号

工事名	大分212号三光本耶馬溪道路宮ノ内地区第2工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				t/100m2 セメント系固化材；
法面工	式	1	19,983,840	
法枠工	式	1	19,983,840	吹付枠 簡易吹付法枠工(W300×t100) 1300×1300； 1,488 m2
擁壁工	式	1	43,063,938	
作業土工	式	1	1,390,555	床掘り(掘削) 軟岩； 1 式 床掘り 土砂； 1 式 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 軟岩； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	4,816,870	重力式擁壁 擁壁平均高さ1.0mを超え2.0m未満 18-8-40(高炉) 均しコンクリート有； 53 m3 重力式擁壁 擁壁平均高さ1.0mを超え2.0m未満 18-8-40(高炉) 基礎砕石有； 14 m3
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	36,856,513	間詰コンクリート 幅40cm 高さ0.5～1.0m 18-8-40(高炉)； 1 m3 補強土壁基礎 18-8-40(高炉) 幅40cm 高さ20cm； 106 m 目地板 0.6 m2 瀝青繊維質目地板t=20； 鉄筋 0.08 t

積算内訳書

工事名	大分212号三光本耶馬溪道路宮ノ内地区第2工区改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				SD345 D13 ; 補強土壁壁面材組立・設置 アンカー補強土壁 ; 既設(隣接)構造物接続処理 設置高2.5m ; 補強材取付 アンカー補強土壁 ; 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; まき出し・敷均し、締固め アンカー補強土壁 ; 壁面上端処理 幅0.4m 18-8-40(高炉) ; 縦排水溝 W200×t30 ; 排水管敷設 高密度ポリエチレン管 シングル構造 有孔 管径150mm ;
排水構造物工	式	1	5,850,959	481 m2 1 箇所 2,836 m 2,200 m3 2,150 m3 2,580 m3 106 m 2 m 126 m
作業土工	式	1	318,423	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正
側溝工	式	1	2,356,084	プレキャストU型側溝 (PU側溝) 鉄筋コンクリートU型 300×300 基礎材無 ; プレキャストU型側溝 (PU側溝) 鉄筋コンクリートU型 300×300 ; プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300 車道用 ;
				49 m 45 m 57 m

積算内訳書

仮番号

工事名	大分212号三光本耶馬溪道路宮ノ内地区第2工区改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				側溝蓋 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用；	34 枚
管渠工	式	1	97,860	鉄筋コンクリート台付管 重圧管 300型；	6 m
集水桝・マンホール工	式	1	368,630	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×500；	1 箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×600；	1 箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×600；	2 箇所
				蓋 縞鋼板蓋 桝穴500×500用 4点ボルト固定 HDZT7 7 t=6.0mm；	1 枚
				蓋 グレーチング蓋 桝穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト 固定；	3 枚
排水工	式	1	2,709,962	小段排水 鉄筋コンクリートU型 300×300；	140 m
				張りコンクリート (小段排水溝部) 18-8-25(20)(高炉) t=5cm W=1.5m；	158 m ²
				張りコンクリート (小段排水溝部) 18-8-25(20)(高炉) t=5cm W=3.0m；	22 m ²
構造物撤去工	式	1	237,959		
構造物取壊し工	式	1	160,828	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	14 m ³
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	69 m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚3cm；	0.8 m ²
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚4cm；	6 m ²

積算内訳書

仮番号

工事名	大分212号三光本耶馬溪道路宮ノ内地区第2工区改良工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
運搬処理工	式	1	77,131	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 14 m3 殻運搬 アスファルト殻； 0.3 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 14 m3 殻処分 アスファルト殻； 0.02 m3 殻処分 アスファルト殻； 0.2 m3		
応急処理工	式	1	31,273,900			
応急処理作業工	式	1	31,273,900	応急作業	1	式
仮設工	式	1	10,135,591			
工事用道路工	式	1	5,076,617	工事用道路盛土 70 m3 下層路盤(車道・路肩部) 1,090 m2 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚100mm； コンクリート舗装 1,090 m2 18-8-25(20)(高炉) 舗装厚100mm； 土のう 70 袋 (大型土のう) 耐候性 長期仮設(3年)対応；		
法面吹付工	式	1	4,922,274	仮設用モルタル吹付 2,282 m2 普通(袋物) 厚3cm；		
交通管理工	式	1	136,700	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	146,887,499			
共通仮設費	式	1	17,486,800			
共通仮設費	式	1	3,385,800			

積算内訳書

仮番号

工事名		大分212号三光本耶馬溪道路宮ノ内地区第2工区改良工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	2,049,800	地質調査費 六価加ム溶出試験費 システム初期費(ICT)
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,336,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	14,101,000	
純工事費	式	1	164,374,299	
現場管理費	式	1	49,096,000	
工事原価	式	1	213,470,299	
一般管理費等	式	1	33,079,701	
工事価格	式	1	246,550,000	