

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分212号本耶馬溪IC橋下部工(A2)工事
工事地名	大分県中津市本耶馬溪町落合地先

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	367日間	自 令和8年3月14日 至 令和9年3月15日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大分212号本耶馬溪IC橋下部工(A2)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁下部	式	1	138,742,421	
橋台工	式	1	83,049,084	
作業土工	式	1	5,046,851	床掘り(掘削) 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 軟岩；
残土処理工	式	1	2,877,787	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
場所打杭工	式	1	24,816,529	場所打杭 9 本 杭径 2000mm 杭長(設計長) 8m； 積込(ルース) 320 m3 土砂； 土砂等運搬 250 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 70 m3 軟岩； コンクリート取壊し運搬処理 54 m3 無筋構造物；
橋台躯体工	式	1	49,143,542	基礎材 170 m2 再生クラッシュ40~0 敷厚 0.2m；

積算内訳書

工事名	大分212号本耶馬溪IC橋下部工(A2)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				均しコンクリート 敷厚 10cm ;	170	m2
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) ;	942	m3
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.6	t
				鉄筋 SD345 D16~25 ;	17.95	t
				鉄筋 SD345 D29~32 ;	22.89	t
				鉄筋 SD345 D35 ;	22.22	t
				鉄筋 SD345 D38 ;	4.65	t
				機械式鉄筋定着体 D13 1m以下 ;	138	箇所
				機械式鉄筋定着体 D13 1m超~2m以下 ;	39	箇所
				機械式鉄筋定着体 D19 2m超~3m以下 ;	585	箇所
				鉄筋 (ガス圧接) D29+D29 ;	27	箇所
				鉄筋 (ガス圧接) D32+D32 ;	48	箇所
				鉄筋 (機械式継手) D38+D38 ;	25	箇所
				踏掛版アンカー筋 SD345 D22×600(HDZT77) ;	14	本
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				アンカーボックス抜き	8	箇所

積算内訳書

工事名	大分212号本耶馬溪IC橋下部工(A2)工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				D250×940 ;	
				支保	1 式
				足場	1 式
				水抜パイプ	13 m
				VP50 ;	
表面被覆工	式	1	1,164,375	下地処理	75 m2
				プライマー塗布	75 m2
				コンクリート塗装用エポキシ樹脂プライマー ;	
				下地調整	75 m2
				コンクリート塗装用エポキシ樹脂パテ ;	
				中塗り	75 m2
				コンクリート塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料 ;	
				上塗り	75 m2
				コンクリート塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料 ;	
構造物撤去工	式	1	135,430		
構造物取壊し工	式	1	81,530	コンクリート構造物取壊し	10 m3
				無筋構造物 機械施工 ;	
運搬処理工	式	1	53,900	殻運搬	10 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
				殻処分	10 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
応急処理工	式	1	24,255,000		
応急処理作業工	式	1	24,255,000	応急作業	1 式
仮設工	式	1	31,302,907		
法面吹付工	式	1	7,247,907	モルタル吹付	993 m2
				普通ポルチメント 厚5cm ;	
鉄筋挿入工	式	1	23,918,300	鉄筋挿入	222 本
				SD345 D19 L=5.0m 削孔径φ90 削孔長4.85m 逆	
				巻施工 ;	
				注入プラント組立・解体	1 式

積算内訳書

工事名	大分212号本耶馬溪IC橋下部工(A2)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				削孔機据付・撤去 1 式
交通管理工	式	1	136,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	138,742,421	
共通仮設費	式	1	19,276,000	
共通仮設費	式	1	6,346,000	
運搬費	式	1	5,073,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,273,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	12,930,000	
純工事費	式	1	158,018,421	
現場管理費	式	1	45,114,000	
工事原価	式	1	203,132,421	
一般管理費等	式	1	31,687,579	
工事価格	式	1	234,820,000	