

積算内訳書

1. 工事名	
工事名	大分212号本耶馬溪IC橋下部工(P13)工事
工事地名	大分県中津市本耶馬溪町落合地先
2. 工事内容	
1) 事務所名	大分河川国道事務所 工務第二課
2) 主工種	河川・道路構造物工事
3) 工期	369日間 自 令和8年3月12日 至 令和9年3月15日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	大分212号本耶馬溪IC橋下部工(P13)工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
橋梁下部	式	1	137,553,923	
道路土工	式	1	697,200	
路体盛土工	式	1	697,200	路体(築堤)盛土 3,000 m3 4.0m以上;
RC橋脚工	式	1	54,300,314	
作業土工	式	1	4,492,543	床掘り(掘削) 1 式 軟岩; 床掘り 1 式 土砂; 埋戻し 1 式 積込(ルーズ) 1 式 土砂 土量50,000m3未満;
残土処理工	式	1	331,891	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む); 土砂等運搬 1 式 軟岩;
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	49,475,880	ペーライコンクリート 1 式 T型橋脚 557 m3 15m以上25m未満 290m3以上910m3未満 24-12-25 (20)(高炉); 鉄筋 0.68 t SD345 D13; 鉄筋 9.34 t SD345 D16~25; 鉄筋 39.54 t SD345 D29~32; 鉄筋 7.87 t SD345 D38; 鉄筋 90.17 t SD345 D51; 機械式鉄筋定着加工費 130 箇所

積算内訳書

工事名	大分212号本耶馬溪IC橋下部工(P13)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				D13 1m超～2m以下； 鉄筋 (機械式継手) D38+D38； 鉄筋 (機械式継手) D51+D51； アンカーボルト箱抜き D175×790；	60 220 12	箇所 箇所 箇所
法覆護岸工	式	1	24,521,577			
作業土工	式	1	856,468	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 埋戻し ； コンクリート (埋戻しコンクリート) 積込(ホース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
残土処理工	式	1	45,738	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩；	1 1	式 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	23,619,371	現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉)； 基礎材 再生クラッシュサン40～0 数厚 0.2m； コンクリート (基礎コンクリート) 18-8-25(20)(高炉)； 型枠 (基礎コンクリート)	12 71 10 1	m3 m2 m3 式

積算内訳書

工事名	大分212号本耶馬溪IC橋下部工(P13)工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				大型ブロック積 控え750； 大型ブロック積 控え2500； 胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉)； 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 目地板 (材料のみ) 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉)；	27 134 306 48 1 44 8	m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3
地盤改良工	式	1	16,911,700			
自走式土質改良工	式	1	16,911,700	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 系固化材(防塵型)；	7,000	m3
構造物撤去工	式	1	135,430			
構造物取壊し工	式	1	81,530	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	53,900	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 10	m3 m3
応急処理工	式	1	34,653,100			
応急処理作業工	式	1	34,653,100	応急作業	1	式
仮設工	式	1	6,334,602			

積算内訳書

工事名	大分212号本耶馬溪IC橋下部工(P13)工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事用道路工	式	1	38,021	工事用道路掘削 1 式 工事用道路盛土 1 式
土留・仮締切工	式	1	6,159,881	土のう 1 式 (大型土のう) (流用品)耐候性土のう(3年対応)；
交通管理工	式	1	136,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	137,553,923	
共通仮設費	式	1	14,346,000	
共通仮設費	式	1	1,499,000	
技術管理費	式	1	234,000	地質調査費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,265,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	12,847,000	
純工事費	式	1	151,899,923	
現場管理費	式	1	43,625,000	
工事原価	式	1	195,524,923	
一般管理費等	式	1	30,675,077	
工事価格	式	1	226,200,000	