

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度大分管内交通安全施設整備工事
工事地名	大分維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	計画課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	179日間	自 令和 7年 8月 5日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度大分管内交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	25,866,348		
道路土工		式	1	234,732		
防草コンクリート		式	1	234,732	張りコンクリート	111 m2
					18-8-25(20)(高炉) t=5cm ;	
					張りコンクリート	4 m2
					(復旧部)	
					18-8-25(20)(高炉) t=10cm ;	
					目地板	0.5 m2
					瀝青繊維質目地板t=10 ;	
舗装工		式	1	7,877,625		
路面切削工		式	1	2,127,625	路面切削	2,500 m2
					(夜間)	
					全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤	
					去作業無 ;	
					殻運搬(路面切削)	125 m3
					(夜間)	
					アスファルト殻 ;	
					殻処分	125 m3
					(夜間)	
オーバーレイ工		式	1	5,350,000	表層(車道・路肩部)	2,500 m2
					(夜間)	
					密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm	
					平均幅員3.0m超 ;	
薄層カー舗装工		式	1	400,000	薄層カー舗装	16 m2
					(夜間)	
					赤褐色 歩行者注意部 既設アスファルト舗装面の施工	
					有 ;	
防護柵工		式	1	3,620,000		

積算内訳書

工事名	令和7年度大分管内交通安全施設整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路側防護柵工	式	1	3,620,000	カーブハーフ Gp-Bp-2E 100m以上 曲線部補正無 景観塗装品(タークブラワン)；	200 m
標識工	式	1	1,324,010		
作業土工	式	1	18,461	床掘り 土砂； 埋戻し	1 式
残土処理工	式	1	929	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ルース)；	1 式 1 式
小型標識工	式	1	1,304,620	標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ3.0m 3～4基； 標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ3.7m 3～4基； 標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ4.9m 3～4基； 標識柱 単柱式 径89.1 柱長さ4.8m 3～4基； 標識板 1100×250 カブセルフリスム型 裏面塗装無し； 標識板 1800×400 カブセルフリスム型 裏面塗装無し； 標識板 「1700×250」×2枚/組 カブセルフリスム型 裏面塗装無し； 標識板 「1800×400」×2枚/組 カブセルフリスム型 裏面塗装無し；	1 基 1 基 1 基 1 基 1 枚 1 枚 1 組 1 組
区画線工	式	1	9,787,575		
区画線工	式	1	9,787,575	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	220 m

積算内訳書

工事名	令和7年度大分管内交通安全施設整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				白； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	3,000 m
				白； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 20cm 厚1.5mm 排水性舗装無	110 m
				白； 溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	51 m
				白； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無	2,090 m
				白； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無	2,090 m
				白； 溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	25 m
				白； 溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無	2,070 m
				白； 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	390 m
				溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；	2,170 m

積算内訳書

工事名	令和7年度大分管内交通安全施設整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				区画線消去 削取り式；	324 m
				区画線消去 (夜間) 削取り式；	78 m
				区画線消去 (W J 式日当施工量未満) (夜間)	211 m
道路付属施設工	式	1	68,238		
道路付属物工	式	1	68,238	視線誘導シート B(Bp)種用 100×375 景観塗装品(ダークブラウン)；	51 枚
構造物撤去工	式	1	39,468		
構造物取壊し工	式	1	24,608	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工； 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下；	0.4 m3 10 m
運搬処理工	式	1	14,860	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.4 m3 0.4 m3
仮設工	式	1	2,914,700		
交通管理工	式	1	2,914,700	交通誘導警備員 交通誘導警備員 (夜間)	1 式 1 式
直接工事費	式	1	25,866,348		
共通仮設費	式	1	5,228,010		
共通仮設費	式	1	1,664,010		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式

積算内訳書

工事名	令和 7 年度大分管内交通安全施設整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
技術管理費	式	1	782, 010	防護柵の出来形管理のための非破壊試験	1 式
				道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	740, 000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3, 564, 000		
純工事費	式	1	31, 094, 358		
現場管理費	式	1	14, 665, 000		
工事原価	式	1	77, 159, 292		
一般管理費等	式	1	12, 870, 708		
工事価格	式	1	90, 030, 000		

積算内訳書

工事名	令和7年度大分管内交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕	式	1	17,587,934			
舗装工	式	1	5,757,217			
路面切削工	式	1	699,000	路面切削	1,000	m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；		
				殻運搬(路面切削)	50	m3
				アスファルト殻；		
オーバーレイ工	式	1	4,206,000	殻処分	50	m3
				アスファルト殻；		
				表層(車道・路肩部)	1,000	m2
				(小規模施工)		
アスファルト舗装工	式	1	852,217	密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm；		
				下層路盤(歩道部)	15	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm；		
				下層路盤(歩道部)	70	m2
				(車道復旧部)		
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm；		
				上層路盤(歩道部)	70	m2
				(車道復旧部)		
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm；		
				基層(車道・路肩部)	70	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
				中間層(車道・路肩部)	70	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
				表層(車道・路肩部)	70	m2
再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；						
表層(歩道部)	15	m2				
			再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4			

積算内訳書

工事名	令和7年度大管内交通安全施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）；
区画線工	式	1	5,697,524	
区画線工	式	1	5,697,524	溶融式区画線 2,750 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 溶融式区画線 1,700 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 溶融式区画線 1,700 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 溶融式区画線 1,700 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 溶融式区画線 1,790 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 高視認性区画線 50 m リブ式(溶融式) 実線 30cm 黄；
CCTV設備工	式	1	2,110,981	
作業土工	式	1	253,119	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 積込(ルース) 1 式 土砂 小規模(標準)；
残土処理工	式	1	155,531	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
支柱基礎工	式	1	1,327,600	CCTV基礎 1 基 φ800 基礎高 2200 18-8-40(高炉)；

積算内訳書

工事名	令和7年度大分管内交通安全施設整備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				CCTV基礎 φ800 基礎高 2500 18-8-40(高炉)；	1	基
				CCTV基礎 φ800 基礎高 2700 18-8-40(高炉)；	1	基
				CCTV基礎 B1600×W1200×H1600 18-8-40(高炉)；	1	基
配管・配線工	式	1	374,731	地中配管 FEP30mm×1条；	302	m
				コア削孔 FEP30mm用；	4	孔
				ヘルマウス FEP30mm用；	4	個
				保護砂	13	m3
				埋設標識シート敷設 W=150(ダブル)；	299	m
構造物撤去工	式	1	1,250,092			
構造物取壊し工	式	1	804,672	舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm以下；	530	m
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚4cm；	15	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚15cm；	70	m2
運搬処理工	式	1	445,420	殻運搬 アスファルト殻；	0.6	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	6	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	5	m3
				殻処分 アスファルト殻；	0.6	m3
				殻処分 アスファルト殻；	6	m3
				殻処分 アスファルト殻；	5	m3
				殻処分		

積算内訳書

工事名	令和7年度大管内交通安全施設整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻；
仮設工	式	1	2,772,120	
交通管理工	式	1	2,772,120	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	17,587,934	
共通仮設費	式	1	3,166,000	
共通仮設費	式	1	386,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	244,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,780,000	
純工事費	式	1	20,753,934	
現場管理費	式	1	10,646,000	
工事原価	式	1	31,399,934	