積算内訳書

１．工事名

工事名	令和７・８年度西大分地区自転車通行空間整備工事
工事地名	大分県大分市大字神崎地先

２．工事内容

１）　事務所名　　大分河川国道事務所　計画課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　321日間　　自　令和 8年 4月 1日
　　至　令和 9年 2月15日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和７・８年度西大分地区自転車通行空間整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	71,196,478			
道路土工	式	1	8,329,850			
掘削工(ICT)	式	1	3,712,060	掘削(ICT) 土砂 小規模(標準)；	940	m3
路体盛土工	式	1	3,753,640	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 小規模(標準)；	540 400 400	m3 m3 m3
残土処理工	式	1	864,150	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	750 750	m3 m3
舗装工	式	1	8,212,289			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	7,470,029	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚100mm； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m 未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ； 表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m 以上；	2,790 622 2,170	m2 m2 m2
薄層ｶﾗｰ舗装工	式	1	742,260	薄層ｶﾗｰ舗装 青色 RPN-501 施工幅員1.0m超 100m2未満；	89	m2
排水構造物工	式	1	4,748,990			
側溝工	式	1	4,748,990	側溝蓋 (A型) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 750×390×50 T-25 自転車走行安 全対策型 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；	79	枚

積算内訳書

工事名	令和７・８年度西大分地区自転車通行空間整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				側溝蓋 (J型) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×500×65 T-25 自転車走行安 全対策型 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；	3	枚
				側溝蓋 (K型) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×600×90 T-25 自転車走行安 全対策型 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；	4	枚
				側溝蓋 (L型) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 700×600×65 T-25 自転車走行安 全対策型 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；	1	枚
				側溝蓋 (M型) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 900×400×60 T-25 自転車走行安 全対策型 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；	1	枚
				側溝蓋 (N型) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 500×290×55 T-25 自転車走行安 全対策型 2点ﾎﾞﾙﾄ固定；	10	枚
				側溝蓋 (O型) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1000×400×50 T-25 自転車走行安 全対策型 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；	16	枚
				側溝蓋 (P型) ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 600×600×65 T-25 自転車走行安 全対策型 4点ﾎﾞﾙﾄ固定；	3	枚
縁石工	式	1	12,673,696			
作業土工	式	1	216,745	床掘り 土砂； 埋戻し	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	令和７・８年度西大分地区自転車通行空間整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
縁石工	式	1	12,456,951	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-1型) 一般部 片面R A種(150/170×200×2000)；	70	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-2型) 切下げ部 片面R A種(150/170～160×200～100×600)；	3	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-3型) 乗入部(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応型) 178/190×70×600；	26	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (1-5型) 乗入部(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応型･滑止め) 218/230×70×600；	876	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-2型) 切下げ部 片面R A種(150/170～160×200～100×600)；	4	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (3-3型) 乗入部(ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ対応型) 178/190×70×600；	18	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (縁石排水溝A型) 切下げ部 片面R A種(150/170～160×200～100×600)；	57	m
				地先境界ﾌﾞﾛｯｸ (植栽ﾌﾞﾛｯｸ) A種(120×120×600)；	27	m
防護柵工	式	1	18,726,156			
路側防護柵工	式	1	18,726,156	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ GP-Bp-3E3 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)；	646	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 流用品 GP-Bp-3E3 景観塗装品(ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ)；	322	m

積算内訳書

工事名	令和７・８年度西大分地区自転車通行空間整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
標識工	式	1	376,941			
残土処理工	式	1	271	整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)；	1 1	式 式
小型標識工	式	1	376,670	標識柱 単柱式 径60.5 柱長さ 2.5m 3～4基； 標識撤去･再設置 案内標識(国道10号) 標識板720×720 標識柱φ80 高さ3600；	3 2	基 基
区画線工	式	1	2,684,980			
区画線工	式	1	2,684,980	矢羽根型誘導表示 溶融式 W750×H1500 青； 溶融式区画線 貼付ｼｰﾄ自転車ﾏｰｸ+溶融式矢印(直進) 白； 溶融式区画線 貼付ｼｰﾄ自転車ﾏｰｸ+溶融式矢印(左折) 白； ｼｰﾄ標示材 歩行者 H670×W500； ｼｰﾄ標示材 自転車 H670×W500； ｼｰﾄ標示材 分岐矢印 H500×W1000； ｼｰﾄ標示材 注意 H750×W500；	47 9 3 25 45 12 5	箇所 箇所 箇所 枚 枚 枚 枚
道路付属施設工	式	1	2,795,490			
道路付属物工	式	1	2,795,490	視線誘導標撤去･再設置 土中建込； 距離標撤去･再設置 距離標200×240 柱φ30 高さ1240； 道路鋲	32 2 44	本 基 個

積算内訳書

工事名	令和７・８年度西大分地区自転車通行空間整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				両面反射 貼付式 樹脂製 設置幅10cm 小型鋲 30個以上；		
				車線分離標	28	本
				φ80 ﾍﾞｰｽ径φ100程度 高さ800 可変式(穿孔式・1本脚)；		
				看板撤去･再設置	1	基
				看板730×510 柱φ60 高さ2000；		
構造物撤去工	式	1	11,003,426			
防護柵撤去工	式	1	1,366,364	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	322	m
				再利用 Gp-Bp-3E3；		
				防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	4	m
				Gp-Ap-3EV；		
構造物取壊し工	式	1	1,264,202	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	22	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1,020	m
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ切断	20	m
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ；		
				舗装版破砕	1,640	m2
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm；		
排水構造物撤去工	式	1	28,115	蓋版撤去	108	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 40kg/枚以下；		
				蓋版撤去	9	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 40kgを超え170kg/枚以下；		
植栽撤去工	式	1	6,941,490	寄植撤去	1,290	m2
				低木 樹高60cm未満(根撤去含む)；		
				植栽撤去	93	本
				高木 幹周30cm未満(根残し)；		
運搬処理工	式	1	1,403,255	殻運搬	22	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻運搬	65	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				殻運搬	0.6	m3

積算内訳書

工事名	令和７・８年度西大分地区自転車通行空間整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				伐採木運搬	2	t
				寄植(根付き)；		
				伐採木運搬	20	t
				木(幹･枝葉)；		
				殻処分	22	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	65	m3
				ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；		
				伐採木処分	2	t
				木(根)；		
				伐採木処分	20	t
				木(幹･枝葉)；		
				現場発生品運搬	3.11	t
				ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋；		
仮設工	式	1	1,644,660			
交通管理工	式	1	1,644,660	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	71,196,478			
共通仮設費	式	1	11,486,480			
共通仮設費	式	1	4,630,480			
技術管理費	式	1	2,904,480	防護柵の出来形管理のための非破壊試験	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,726,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,856,000			
純工事費	式	1	82,682,958			

積算内訳書

工事名	令和７・８年度西大分地区自転車通行空間整備工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	33,022,000	
工事原価	式	1	115,704,958	
一般管理費等	式	1	19,045,042	
工事価格	式	1	134,750,000	