

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度大分川管内河川維持管理工事
工事地名	大分川水系直轄管理区間

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	河川管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度大分川管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	55,028,750	
除草工	式	1	53,702,909	
堤防除草工	式	1	30,655,550	除草 15,500 m2 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 139,000 m2 肩掛式 飛び石防護無し； 除草 758,000 m2 遠隔操縦式（刈幅185cm）； 集草 155,000 m2 人力； 集草 758,000 m2 ハッドガイト式（集草幅200cm）； 梱包 912,000 m2 積込・荷卸 912,000 m2 運搬（堤防除草） 182,000 m2 L=2.5km以下； 運搬（堤防除草） 730,000 m2 L=15.5km以下；
堤防除草工	式	1	23,047,359	除草 9,900 m2 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 89,000 m2 肩掛式 飛び石防護無し； 除草 614,000 m2 遠隔操縦式（刈幅185cm）； 集草 98,900 m2 人力； 集草 614,000 m2 ハッドガイト式（集草幅200cm）； 梱包 713,000 m2 積込・荷卸 713,000 m2 運搬（堤防除草） 143,000 m2 L=2.5km以下；

積算内訳書

工事名	令和7年度大分川管内河川維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				運搬(堤防除草) L=15.5km以下；	570,000	m2
堤防養生工	式	1	115,657			
芝養生工	式	1	15,776	抜根 抜根+集草； 梱包 積込・荷卸 運搬(堤防除草) L=2.5km以下； 運搬(堤防除草) L=15.5km以下；	200 200 200 100 100	m2 m2 m2 m2 m2
伐木除根工	式	1	99,881	伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工) 除根有り； 伐木伐竹運搬 伐木； 処分費 伐木 幹・枝葉； 処分費 伐木 根；	100 17 1 1	m2 m3 t t
河川土工	式	1	130,757			
掘削工	式	1	33,780	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	100	m3
盛土工	式	1	21,609	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	90	m3
法面整形工	式	1	65,800	法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	50 50	m2 m2
残土処理工	式	1	9,568	整地 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	10 10	m3 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度大分川管内河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法覆護岸工	式	1	24,340		
かご工	式	1	24,340	じゃかご 径45cm 割栗石 150-200mm ;	5 m
根固め工	式	1	96,750		
根固めブロック工	式	1	96,750	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 中詰材規格 購入材(割栗石1 50-200mm) ;	5 袋
構造物補修工	式	1	65,020		
付属物補修工	式	1	65,020	階段補修 18-8-40(高炉) ;	1 箇所
付帯道路工	式	1	149,348		
作業土工	式	1	19,647	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
残土処理工	式	1	3,558	基面整正	1 式
				整地	1 式
				敷均し(ルース) ;	
アスファルト舗装工	式	1	122,720	土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
				下層路盤(車道・路肩部)	50 m2
区画線工	式	1	3,423	再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ;	
				表層(車道・路肩部)	50 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0 m超 ;	
管理用通路工	式	1	94,680	熔融式区画線 熔融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	10 m

積算内訳書

工事名	令和7年度大分川管内河川維持管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	6,516	床掘り 土砂；	1	式
コンクリート舗装工	式	1	88,164	コンクリート 18-8-25(高炉) t=100；	31	m2
付属物設置工	式	1	49,415			
防護柵工	式	1	49,415	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 4段ビーム コンクリート建込用 景観塗装品(ダークブラウン)；	5	m
清掃工	式	1	61,420			
塵芥処理工	式	1	61,420	堆積塵芥収集(機械処理) 木くず； 処分費 木くず；	10 1	m3 t
植栽維持工	式	1	69,560			
樹木・芝生管理工	式	1	69,560	人工張芝 ワ付；	100	m2
応急処理工	式	1	334,230			
応急処理作業工	式	1	334,230	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	46,554			
構造物取壊し工	式	1	29,718	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	3 5 10	m3 m m2
運搬処理工	式	1	16,836	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬	3 0.5	m3 m3

積算内訳書

工事名	令和7年度大分川管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻； 殻処分 3 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.5 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	88,110	
工事用道路工	式	1	18,410	敷砂利 (設置・撤去)
交通管理工	式	1	69,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	55,028,750	
共通仮設費	式	1	4,287,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	4,287,000	
純工事費	式	1	59,315,750	
現場管理費	式	1	20,524,000	
工事原価	式	1	79,839,750	
一般管理費等	式	1	14,060,250	
工事価格	式	1	93,900,000	