

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度大野川下流管内河川維持管理工事
工事地名	大野川水系直轄管理区間

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	河川管理課
2) 主工種	河川維持工事	
3) 工期	365日間	自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名		令和7年度大野川下流管内河川維持管理工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	36,246,522	
除草工	式	1	35,045,675	
堤防除草工	式	1	15,725,012	除草 400 m2 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 3,900 m2 肩掛式 飛び石防護無し； 除草 613,000 m2 遠隔操縦式（刈幅185cm）； 集草 4,300 m2 人力； 集草 592,000 m2 ハトガト式（集草幅200cm）； 梱包 596,000 m2 積込・荷卸 596,000 m2 運搬（堤防除草） 596,000 m2 L=5.5km以下；
堤防除草工	式	1	19,320,663	除草 400 m2 肩掛式 飛び石防護有り； 除草 3,400 m2 肩掛式 飛び石防護無し； 除草 744,000 m2 遠隔操縦式（刈幅185cm）； 集草 3,700 m2 人力； 集草 744,000 m2 ハトガト式（集草幅200cm）； 梱包 747,000 m2 積込・荷卸 747,000 m2 運搬（堤防除草） 747,000 m2 L=4.0km以下；
堤防養生工	式	1	129,261	

積算内訳書

工事名		令和7年度大野川下流管内河川維持管理工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
芝養生工	式	1	7,858	抜根	100	m2
				抜根+集草；		
				梱包	100	m2
				積込・荷卸	100	m2
伐木除根工	式	1	121,403	運搬(堤防除草)	100	m2
				L=5.5km以下；		
				伐木・伐竹(複合)	100	m2
				伐木(機械施工) 除根有り；		
河川土工	式	1	130,757	伐木伐竹運搬	17	m3
				伐木；		
				処分費	1	t
				伐木 幹・枝葉；		
掘削工	式	1	33,780	処分費	1	t
				伐木 根；		
				掘削	100	m3
				土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；		
盛土工	式	1	21,609	路体(築堤)盛土	90	m3
				4.0m以上；		
法面整形工	式	1	65,800	法面整形(切土部)	50	m2
				現場制約無 液質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)	50	m2
残土処理工	式	1	9,568	法面締固め無 現場制約無；		
				整地	10	m3
				敷均し(ルース)；		
法覆護岸工	式	1	24,340	土砂等運搬	10	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				じゃかご	5	m
かご工	式	1	24,340	径45cm 割栗石 150-200mm；		
				根固め工		
根固め工	式	1	96,750			

積算内訳書

工事名	令和7年度大野川下流管内河川維持管理工事				細別内訳	
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額			
根固めブロック工	式	1	96,750	袋詰玉石 2t用(長期性能型) 中詰材規格 購入材(割栗石1 50-200mm) ;	5	袋
構造物補修工	式	1	65,020			
付属物補修工	式	1	65,020	階段補修 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
付帯道路工	式	1	147,636			
作業土工	式	1	19,647	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
残土処理工	式	1	3,558	整地 敷均し(ルース) ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1 1	式 式
アスファルト舗装工	式	1	122,720	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 150mm ; 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0 m超 ;	50 50	m2 m2
区画線工	式	1	1,711	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白 ;	5	m
付属物設置工	式	1	29,649			
防止柵工	式	1	29,649	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 4段ビーム コンクリート建込用 景観塗装品(ダークブラウン) ;	3	m
清掃工	式	1	38,980			
塵芥処理工	式	1	38,980	堆積塵芥収集(機械処理) 木くず ;	5	m3

積算内訳書

工事名	令和7年度大野川下流管内河川維持管理工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				処分費 木くず； 1 t
植栽維持工	式	1	69,560	
樹木・芝生管理工	式	1	69,560	人工張芝 ワ付； 100 m2
応急処理工	式	1	334,230	
応急処理事業工	式	1	334,230	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	46,554	
構造物取壊し工	式	1	29,718	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 3 m3 舗装版切断 5 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 10 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；
運搬処理工	式	1	16,836	殻運搬 3 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 0.5 m3 アスファルト殻； 殻処分 3 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 0.5 m3 アスファルト殻；
仮設工	式	1	88,110	
工事用道路工	式	1	18,410	敷砂利 (設置・撤去) 1 式
交通管理工	式	1	69,700	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	36,246,522	

