

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度下湯平地区構造物補修外工事
工事地名	大分県由布市湯布院町下湯平地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所	道路管理第二課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	353日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年3月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度下湯平地区構造物補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	74,351,905	
河川土工	式	1	26,682	
掘削工	式	1	10,676	掘削 20 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害有 5,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	16,006	整地 20 m3 敷均し(ルース) ; 土砂等運搬 20 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
洗掘防止工	式	1	66,286,343	
笠コンクリート工	式	1	2,474,640	笠コンクリート 56 m 18-8-25(20)(高炉) 底幅60cm 高さ60cm ;
矢板工	式	1	60,946,811	鋼矢板 18 枚 III型 鋼矢板長さ 5m 鋼矢板打込長 4m ; 鋼矢板 111 枚 III型 鋼矢板長さ 6.5m 鋼矢板打込長 5.5m ; 油圧式杭圧入引抜機据付・解体 1 式 水抜き孔 6 箇所 鋼矢板用ワイプホール ; 端止コンクリート 7 m3 18-8-40(高炉) ; 型枠 1 式 (端止コンクリート) 一般型枠 ; 差し筋 3 本 (端止コンクリート) SD345 D13 L=400mm ; 差し筋 16 本 (端止コンクリート) SD345 D13 L=600mm ; 充填コンクリート 5 m3 18-8-40(高炉) ;

積算内訳書

工事名	令和7年度下湯平地区構造物補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型枠 (充填コンクリート) 一般型枠; 張コンクリート 18-8-40(高炉);	1 式 37 m3	
グラウト工	式	1	2,562,800	注入 可塑性グラウト 1.5N/mm ² ; 注入設備据付解体	15 m3 1 式	
運搬処理工	式	1	302,092	現場発生品運搬 鋼矢板;	7.74 t	
構造物撤去工	式	1	359,278			
構造物取壊し工	式	1	332,614	転石破砕 火薬使用無; 根固めブロック撤去 4t型;	60 m3 37 個	
運搬処理工	式	1	26,664	土砂等運搬 転石破砕片; 整地 敷均し(ルーズ);	60 m3 60 m3	
仮設工	式	1	7,679,602			
工事用道路工	式	1	7,164,042	工事用道路盛土 (設置・撤去) 敷砂利 (設置・撤去) 土のう(大型土のう) 流用品 仕拵・積立・撤去 耐候性土のう(3年対応);	1 式 1 式 1 式	
汚濁防止工	式	1	406,200	汚濁防止フェンス (設置・撤去)	1 式	
交通管理工	式	1	109,360	交通誘導警備員	1 式	

積算内訳書

工事名	令和7年度下湯平地区構造物補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	74,351,905	
共通仮設費	式	1	7,886,180	
共通仮設費	式	1	1,976,180	
運搬費	式	1	1,140,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	773,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,910,000	
純工事費	式	1	82,238,085	
現場管理費	式	1	22,508,000	
工事原価	式	1	133,557,595	
一般管理費等	式	1	21,252,405	
工事価格	式	1	154,810,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度下湯平地区構造物補修外工事				細別内訳	
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額			
道路修繕	式	1	17,842,510			
舗装工	式	1	16,281,660			
路面切削工	式	1	3,621,660	路面切削	6,000	m2
				全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無； 殻運搬(路面切削)	300	m3
				アスファルト殻； 殻処分	300	m3
				アスファルト殻；		
オーバーレイ工	式	1	12,660,000	表層(車道・路肩部) 密粒キヤップASホリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超；	6,000	m2
区画線工	式	1	639,520			
区画線工	式	1	639,520	溶融式区画線	1,500	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；		
				溶融式区画線	100	m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；		
				溶融式区画線	100	m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；		
道路付属施設工	式	1	251,100			
道路付属物工	式	1	251,100	車線分離標	10	本
				φ80 径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満；		
仮設工	式	1	670,230			
交通管理工	式	1	670,230	交通誘導警備員	1	式

