

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度野上地区構造物補修外工事
工事地名	大分県玖珠郡九重町野上地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主工種	河川工事		
3) 工期	353日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度野上地区構造物補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	43,221,605	
道路土工	式	1	33,291	
掘削工	式	1	12,935	掘削 5 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;
残土処理工	式	1	20,356	整地 5 m3 敷均し(ルース) ; 土砂等運搬 5 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
舗装工	式	1	125,280	
アスファルト舗装工	式	1	125,280	下層路盤(歩道部) 45 m2 再生クランチャレン RC-40 仕上り厚100mm ; 表層(歩道部) 45 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4 m以上 ;
縁石工	式	1	113,770	
縁石工	式	1	113,770	歩車道境界ブロック 31 m 流用品 一般部 片面R B種(180/205×250×600) ;
防護柵工	式	1	1,229,453	
路側防護柵工	式	1	927,360	ガードパイプ 42 m Gp-Bp-2E 塗装品 20m以上50m未満 曲線部補正 無 塗装品(白) ;
防止柵工	式	1	302,093	転落(横断)防止柵 18 m 柵高 1.1m 縦格子 コンクリート建込用 100m未満 景 観塗装品(ダークブラウン) ; 転落(横断)防止柵 21 m 流用品 柵高 1.1m 縦格子 コンクリート建込用 100m 未満 景観塗装品(ダークブラウン) ; コンクリート削孔 7 孔

積算内訳書

工事名	令和7年度野上地区構造物補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				瀝青繊維質目地板t=10 ; 充填コンクリート 5 m3 流動性コンクリート 18N/mm2 スラブ厚600mm 粗骨材 最大寸法20mm(高炉) ;
構造物撤去工	式	1	119,469	
防護柵撤去工	式	1	42,491	防護柵撤去(ガードレール) 20 m Gr-B-4E ; 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 21 m 再利用撤去 ;
構造物取壊し工	式	1	15,120	コンクリート構造物取壊し 0.4 m3 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 4 m アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破碎 45 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚4cm ;
縁石撤去工	式	1	40,796	歩車道境界ブロック撤去 31 m 再利用 ;
運搬処理工	式	1	21,062	殻運搬 0.4 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 2 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 0.4 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 2 m3 アスファルト殻 ; 現場発生品運搬 0.39 t ガードレール ;
応急処理工	式	1	1,866,600	
応急処理作業工	式	1	1,866,600	応急作業 1 式
仮設工	式	1	31,950,354	

積算内訳書

工事名	令和7年度野上地区構造物補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	28,743	床掘り(掘削)	1	式
				軟岩； 積込(ルース) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満；	1	式
残土処理工	式	1	16,271	整地	1	式
				敷均し(ルース)； 土砂等運搬 軟岩；	1	式
工事用道路工	式	1	13,020,311	工事用道路盛土 (設置・撤去)	1	式
				敷砂利 (設置・撤去)	1	式
				土のう(大型土のう) 流用品 仕拵・積立・撤去 耐候性土のう(3年対応))	1	式
仮水路工	式	1	17,818,359	耐圧ポリエチレン管 (ハウエル管)(設置・撤去) 一部支給品；	1	式
				支給品運搬 ハウエル管；	11.16	t
				現場発生品運搬 ハウエル管；	22.34	t
汚濁防止工	式	1	354,000	汚濁防止フェンス (設置・撤去)	1	式
交通管理工	式	1	712,670	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	43,221,605			
共通仮設費	式	1	6,991,080			
共通仮設費	式	1	1,017,080			
技術管理費	式	1	412,080	防護柵の出来形管理のための非破壊試験	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度野上地区構造物補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	605,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,974,000	
純工事費	式	1	50,212,685	
現場管理費	式	1	19,572,000	
工事原価	式	1	118,617,316	
一般管理費等	式	1	19,032,684	
工事価格	式	1	137,650,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度野上地区構造物補修外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
道路修繕	式	1	31,751,031	
舗装工	式	1	27,710,100	
路面切削工	式	1	6,563,700	路面切削 9,900 m2 全面切削6cm以下(4000m2を超え) 段差すりつけ 撤去作業無； 殻運搬(路面切削) 495 m3 アスファルト殻； 殻処分 495 m3 アスファルト殻；
オーバーレイ工	式	1	21,146,400	表層(車道・路肩部) 9,900 m2 密粒キヤップASホリマー改質I型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超；
区画線工	式	1	2,523,841	
区画線工	式	1	2,523,841	溶融式区画線 4,500 m 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 270 m 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 110 m 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 350 m 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 溶融式区画線 600 m 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白；
道路付属施設工	式	1	251,100	

積算内訳書

工事名	令和7年度野上地区構造物補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路付属物工	式	1	251,100	車線分離標 φ80 へース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 10本以上30本未満； 10 本
仮設工	式	1	1,265,990	
交通管理工	式	1	1,265,990	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	31,751,031	
共通仮設費	式	1	4,368,600	
共通仮設費	式	1	572,600	
運搬費	式	1	194,600	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	378,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	3,796,000	
純工事費	式	1	36,119,631	
現場管理費	式	1	12,713,000	
工事原価	式	1	48,832,631	