



# 積算内訳書

仮番号

工事名	国道210号寺内トンネル照明設備外設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	855,000	
トンネル照明設備工	式	1	855,000	
トンネル照明設備	式	1	855,000	トンネル照明用自動調光装置 照度計式(受光部、制御部)；
機器単体費	式	1	855,000	
電気設備	式	1	39,798,774	
トンネル照明設備工	式	1	8,888,806	
トンネル照明設備設置工	式	1	7,588,080	トンネル照明用自動調光装置設置 照度計式(受光部、制御部)； ブレーカ取付 2P 50AF/20AT； トンネル照明器具設置 接続道路照明設置 KCE050-2； 配線
トンネル照明設備撤去工	式	1	1,300,726	自動調光装置撤去 制御部、受光部； ブレーカ撤去 50AF/50AT； トンネル照明器具撤去 KPFHP-0451B, KPFHPP-0451B； トンネル照明器具撤去 KPH-360B, KPH-270B； 接続道路照明撤去 NHT220L； 配線撤去 現場発生品運搬(電気)
道路照明設備工	式	1	24,309,533	

# 積算内訳書

仮番号

工事名	国道210号寺内トンネル照明設備外設置工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳			
道路照明設備設置工	式	1	22,918,000	照明灯具取付	5	台	
				KCE050-2 ;			
				照明灯具取付	25	台	
道路照明設備撤去工	式	1	1,391,533	KCE070-2 ;			
				照明灯具取付	90	台	
				KCE100-2 ;			
工場製品輸送工	式	1	213,000	照明灯具撤去	50	台	
				KSC-4 ;			
				照明灯具撤去	70	台	
輸送工	式	1	213,000	KSN-2 ;			
				現場発生品運搬(電気)	1	式	
仮設工	式	1	6,387,435				
仮設足場工	式	1	1,190,835	仮設足場	1	式	
交通管理工	式	1	5,196,600	交通誘導警備員A	90	人日	
				交通誘導警備員B	270	人日	
直接工事費	式	1	39,798,774				
共通仮設費	式	1	4,754,438				
共通仮設費	式	1	64,438				
技術管理費	式	1	64,438	道路施設基本データ作成費	1	式	
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,690,000				
純工事費	式	1	44,553,212				

