

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度大分管内CCTV設備設置工事
工事地名	大分県宇佐市四日市地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 防災課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	304日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度大分管内CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電子応用設備(機器単体)	式	1	50,373,400	
CCTV設備	式	1	50,373,400	
CCTV装置	式	1	50,373,400	HD簡易型IPカメラ装置 4 台 旋回式カメラ・機側装置含む ボール取付・指定色塗装； HD簡易型IPカメラ装置 2 台 旋回式カメラのみ ボール取付・指定色塗装； HD簡易型IPカメラ装置 2 台 旋回式カメラ・機側装置電源部のみ ボール取付・指定色塗装； HD簡易型IPカメラ装置 6 台 旋回式カメラ・機側装置電源部、光成端部のみ ボール取付・指定色塗装； L2-SW 12 台 固定型 タイプD； メディアコンバータ 31 台 SM1芯 100BASE 伝送距離40kmまで； LAN用SPD 12 台 電源用SPD 6 台 クラスⅡ； オートリセットブレーカ 6 個 ELCB 2P 30A； 分電盤 6 面 本体(電源切替部なし) ボール取付・指定色塗装； 屋外用無停電電源装置 3 台 一般仕様型 負荷容量70W； 屋外用無停電電源装置【支給品】 1 台 一般仕様型 負荷容量70W；
機器単体費	式	1	50,373,400	
工場製作	式	1	4,121,500	

積算内訳書

工事名	令和7年度大分管内CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
工場製作工	式	1	4,121,500		
カメラ製作	式	1	4,121,500	5.0mカメラ製作 四日市 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装；	1 基
				8.0mカメラ製作 的ヶ浜 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装；	1 基
				5.3mカメラ製作 大道入口 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装；	1 基
				6.0mカメラ製作 庄内西 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装；	1 基
工場純工事費	式	1	4,121,500		
(工場製作原価)	式	1	4,121,500		
電子応用設備	式	1	10,457,059		
CCTV設備工	式	1	6,269,029		
CCTV装置設置工	式	1	498,350	CCTV装置設置	1 式
				CCTV支柱設置	1 基
				光ケーブル敷設	1 式
				配管	1 式
				配線	1 式
CCTV装置設置工	式	1	749,303	CCTV装置設置	1 式
				CCTV支柱設置	1 基
				光ケーブル敷設	1 式
				配管	1 式
				配線	1 式
CCTV装置設置工	式	1	669,614	CCTV装置設置	1 式
				CCTV支柱設置	1 基

積算内訳書

工事名	令和7年度大分管内CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
CCTV装置設置工	式	1	179,550	光ケーブル敷設	1	式
				配管	1	式
				配線	1	式
CCTV装置設置工	式	1	179,550	CCTV装置設置	1	式
				配線	1	式
				カメラ装置撤去	1	台
CCTV装置撤去工	式	1	73,322	L2-SW撤去	1	台
				補正なし；		
				メテリアコンバーク撤去	1	台
CCTV装置撤去工	式	1	73,322	補正あり；		
				配線撤去	1	式
				現場発生品運搬(電気)	1	式
CCTV装置設置工	式	1	291,906	CCTV装置設置	1	式
				墜落防止装置設置	1	組
				配線	1	式
CCTV装置撤去工	式	1	32,988	カメラ装置撤去	1	台
				L2-SW撤去	1	台
				補正なし；		
CCTV装置撤去工	式	1	32,988	メテリアコンバーク撤去	1	台
				補正あり；		
				現場発生品運搬(電気)	1	式
CCTV装置設置工	式	1	484,726	CCTV装置設置	1	式
				墜落防止装置設置	1	組
				光ケーブル敷設	1	式
CCTV装置撤去工	式	1	26,788	配線	1	式
				カメラ装置撤去	1	台
				メテリアコンバーク撤去	1	台
CCTV装置撤去工	式	1	26,788	補正なし；		
				オートセットブレーカ撤去	1	個
				電源用SPD撤去	1	台
CCTV装置設置工	式	1	245,115	現場発生品運搬(電気)	1	式
				CCTV装置設置	1	式
				光ケーブル敷設	1	式
CCTV装置撤去工	式	1	245,115	配線	1	式

積算内訳書

工事名	令和7年度大分管内CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
CCTV装置撤去工	式	1	26,788	カメラ装置撤去	1	台
				メディアコンバータ撤去	1	台
				補正なし；		
				オートリセットブレーカ撤去	1	個
				電源用SPD撤去	1	台
				現場発生品運搬(電気)	1	式
CCTV装置設置工	式	1	416,916	CCTV装置設置	1	式
				墜落防止装置設置	1	組
				オートリセットブレーカ設置	1	個
				電源用SPD設置	1	台
				光ケーブル敷設	1	式
				配線	1	式
CCTV装置撤去工	式	1	29,275	カメラ装置撤去	1	台
				メディアコンバータ撤去	1	台
				補正なし；		
				オートリセットブレーカ撤去	1	個
				電源用SPD撤去	1	台
				ブレーカ撤去	1	個
				現場発生品運搬(電気)	1	式
CCTV装置設置工	式	1	416,215	CCTV装置設置	1	式
				墜落防止装置設置	1	組
				光ケーブル敷設	1	式
				配線	1	式
CCTV装置撤去工	式	1	26,776	カメラ装置撤去	1	台
				メディアコンバータ撤去	1	台
				補正なし；		
				オートリセットブレーカ撤去	1	個
				電源用SPD撤去	1	台
				現場発生品運搬(電気)	1	式
CCTV装置設置工	式	1	245,115	CCTV装置設置	1	式
				光ケーブル敷設	1	式
				配線	1	式
CCTV装置撤去工	式	1	26,776	カメラ装置撤去	1	台
				光コンバータ撤去	1	台

積算内訳書

工事名	令和7年度大分管内CCTV設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				補正なし；	
				オートリセットブレーカ撤去	1 個
				電源用SPD撤去	1 台
				現場発生品運搬(電気)	1 式
CCTV装置設置工	式	1	267,561	CCTV装置設置	1 式
				墜落防止装置設置	1 組
				配管	1 式
				配線	1 式
CCTV装置撤去工	式	1	115,731	カメラ装置撤去	1 台
				メディアコンバータ撤去	1 台
				補正なし；	
				オートリセットブレーカ撤去	1 個
				電源用SPD撤去	1 台
				LAN用SPD撤去	1 台
				配管撤去	1 式
				配線撤去	1 式
				現場発生品運搬(電気)	1 式
CCTV装置設置工	式	1	269,609	CCTV装置設置	1 式
				墜落防止装置設置	1 組
				配線	1 式
CCTV装置撤去工	式	1	35,050	カメラ装置撤去	1 台
				メディアコンバータ撤去	1 台
				オートリセットブレーカ撤去	1 個
				ブレーカ撤去	1 個
				電源用SPD撤去	1 台
				LAN用SPD撤去	1 台
				情報コンセント撤去	1 個
				配線撤去	1 式
				現場発生品運搬(電気)	1 式
CCTV装置設置工	式	1	539,950	CCTV装置設置	1 式
				CCTV支柱設置	1 基
				光ケーブル敷設	1 式
				配管	1 式
				配線	1 式

積算内訳書

工事名	令和7年度大分管内CCTV設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
CCTV装置撤去工	式	1	99,213	カメラ装置撤去	1	台
				引込開閉器盤撤去	1	面
				電源部、筐体、光成端部含む；		
				CCTV支柱撤去	1	基
				配線撤去	1	式
CCTV装置設置工	式	1	378,504	現場発生品運搬(電気)	1	式
				CCTV装置設置	1	式
				墜落防止装置設置	1	組
				光ケーブル敷設	1	式
				配線	1	式
CCTV装置撤去工	式	1	24,889	カメラ装置撤去	1	台
				メディアコンバータ撤去	1	台
				補正なし；		
				オートセットブレーカ撤去	1	個
				現場発生品運搬(電気)	1	式
CCTV装置設置工	式	1	22,914	メディアコンバータ設置	1	台
				補正なし；		
				メディアコンバータ設置	1	台
				補正あり；		
				配線	1	式
CCTV装置撤去工	式	1	2,316	メディアコンバータ撤去	1	台
CCTV装置撤去工	式	1	8,932	補正なし；		
				メディアコンバータ撤去	1	台
				補正なし；		
CCTV装置設置工	式	1	57,366	メディアコンバータ撤去	4	台
				補正あり；		
				メディアコンバータ設置	1	台
				補正なし；		
				メディアコンバータ設置	3	台
CCTV装置撤去工	式	1	7,471	補正あり；		
				配線	1	式
CCTV装置撤去工	式	1		メディアコンバータ撤去	1	台
				補正なし；		
				メディアコンバータ撤去	1	台

積算内訳書

工事名	令和7年度大分管内CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				補正あり； 配線撤去 1 式
システム・インテグレーション	式	1	2,531,530	
システム・インテグレーション	式	1	2,531,530	システム・インテグレーション 1 式
工場製品輸送工	式	1	213,000	
輸送工	式	1	213,000	輸送(電気) 1 式
仮設工	式	1	1,443,500	
交通管理工	式	1	1,443,500	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B 25 人日 75 人日
直接工事費	式	1	10,457,059	
共通仮設費	式	1	2,013,812	
共通仮設費	式	1	78,812	
技術管理費	式	1	78,812	電気通信施設資産管理用データ作成費 道路施設基本データ作成費 1 式 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	1,935,000	
純工事費	式	1	12,470,871	
現場管理費	式	1	6,842,000	
機器間接費	式	1	9,998,000	
技術者間接費	式	1	4,950,000	
機器管理費	式	1	5,048,000	

積算内訳書

工事名	令和7年度大分管内CCTV設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
(現場原価)	式	1	29,310,871	
工事原価	式	1	33,432,371	
一般管理費等	式	1	6,484,229	
工事価格	式	1	90,290,000	