

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分57号竹田久住ICEランプ橋下部工(A2)外工事
工事地名	大分県竹田市大字会々上鹿口地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	270日間	自 令和8年4月1日 至 令和8年12月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号竹田久住ICEランプ橋下部工(A2)外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	21,372,204	
道路土工	式	1	16,744,300	
路体盛土工	式	1	16,744,300	路体(築堤)盛土 16,000 m3 4.0m以上； 土砂等運搬 17,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 17,000 m3 土砂 土量50,000m3未満；
排水構造物工	式	1	2,937,204	
作業土工	式	1	103,050	床掘り 1 式 土砂；
地下排水工	式	1	2,834,154	地下排水 159 m 高密度ポリエチレン管(ダブル構造・有孔管) 管径300m m； 地下排水 82 m 高密度ポリエチレン管(ダブル構造・有孔管) 管径200m m；
応急処理工	式	1	173,330	
応急処理事業工	式	1	173,330	応急作業 1 式
仮設工	式	1	1,517,370	
交通管理工	式	1	1,517,370	交通誘導警備員 1 式
橋梁下部	式	1	28,978,581	
橋台工	式	1	28,978,581	
作業土工	式	1	1,077,745	床掘り(掘削) 1 式 土砂；

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号竹田久住ICEランプ橋下部工(A2)外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				床掘り 土砂； 1 式
				床掘り 土砂； 1 式
				埋戻し 1 式
				基面整正 1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式
場所打杭工	式	1	9,275,690	場所打杭 杭径 1200mm 杭長(設計長) 7m； 8 本
				埋戻し 1 式
				積込(ルーズ) 土砂； 1 式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式
				土砂等運搬 軟岩； 1 式
				積込(コンクリート殻) 15 m3
				殻運搬 15 m3
				コンクリート殻(無筋)；
				殻処分 15 m3
				コンクリート殻(無筋)；
橋台躯体工	式	1	18,625,146	基礎材 再生クラッシュラン40~0 17.5cmを超え20.0cm以下； 69 m2
				均しコンクリート 各種 敷厚 10cm； 69 m2
				コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無； 323 m3
				鉄筋 SD345 D29~32； 3.84 t
				鉄筋 SD345 D16~25； 12.93 t
				鉄筋 0.4 t

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号竹田久住ICEランプ橋下部工(A2)外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				SD345 D13 ; アンカー筋 15 本
				D22×600 溶融亜鉛メッキ(HDZT77) ; 機械式鉄筋定着体 116 箇所
				D19 2m以下 ; 機械式鉄筋定着体 136 箇所
				D16 2m以下 ; 機械式鉄筋定着体 32 箇所
				D13 2m以下 ; 型枠 1 式
				アンカーボルト箱抜き 15 箇所 φ150×520 ;
				支保 (ハット部) 1 式
				支保 (受台部) 1 式
				支保 (ウイング部) 1 式
				足場 1 式
				水抜パイプ 9 m VP50 フィルター有 ;
直接工事費	式	1	50,350,785	
共通仮設費	式	1	12,148,170	
共通仮設費	式	1	5,959,170	
運搬費	式	1	4,344,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	983,990	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用 1 式

