

## 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	大分57号鏡地区道路改良工事
工事地名	大分県竹田市大字会々地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	332日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号鏡地区道路改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	142,428,850	
道路土工	式	1	124,965,308	
掘削工(ICT)	式	1	124,965,308	掘削(ICT) 13,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削(ICT) 3,600 m3 土砂 片切掘削； 掘削 15,010 m3 軟岩 オープンカット 障害無し 5,000m3以上； 掘削 5,000 m3 軟岩 片切掘削； 掘削 9,440 m3 硬岩 オープンカット 障害無し； 掘削 90 m3 硬岩 片切掘削； 土砂等運搬 10,770 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 6,980 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 7,310 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 3,150 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 20,010 m3 軟岩； 土砂等運搬 9,540 m3 硬岩； 積込(ルース) 34,300 m3 土砂 土量50,000m3以上； 積込(ルース) 9,500 m3 破碎岩 土量50,000m3以上；

## 積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号鏡地区道路改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
応急処理工	式	1	1,722,900	
応急処理事業工	式	1	1,722,900	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	28,468	
構造物取壊し工	式	1	16,306	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 2 m3
運搬処理工	式	1	12,162	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 2 m3 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 2 m3
仮設工	式	1	15,712,174	
工事用道路工	式	1	1,395,070	工事用道路 50 m W=4.0m；
防護施設工	式	1	8,059,634	切土及び発破防護柵 190 m2 H=4.0m；
法面吹付工	式	1	4,330,000	仮設用マルチ吹付 1 式
交通管理工	式	1	1,927,470	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	142,428,850	
共通仮設費	式	1	21,522,890	
共通仮設費	式	1	7,744,890	
運搬費	式	1	4,930,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	906,890	木根等処分費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式

## 積算内訳書

仮番号

工事名		大分57号鏡地区道路改良工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,310,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,778,000	
純工事費	式	1	163,951,740	
現場管理費	式	1	48,988,000	
工事原価	式	1	212,939,740	
一般管理費等	式	1	33,000,260	
工事価格	式	1	245,940,000	