

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分57号上鹿口地区函渠外工事
工事地名	大分県竹田市大字会々上鹿口地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	327日間	自 令和8年4月6日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号上鹿口地区函渠外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	136,279,366	
道路土工	式	1	1,394,400	
路体盛土工	式	1	1,394,400	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 6,000 m3
地盤改良工	式	1	12,939,700	
自走式土質改良工	式	1	12,939,700	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰(特号)； 6,000 m3
カルバート工	式	1	120,263,616	
作業土工	式	1	128,658	床掘り 土砂； 床掘り 岩塊・玉石； 基面整正 1 式 1 式 1 式
プレキャストカルバート工	式	1	120,134,958	プレキャストボックス 内幅 4.5m 内高 5m； 38.3 m
応急処理工	式	1	861,450	
応急処理解業工	式	1	861,450	応急作業 1 式
仮設工	式	1	820,200	
交通管理工	式	1	820,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	136,279,366	
共通仮設費	式	1	14,691,180	
共通仮設費	式	1	1,513,180	

積算内訳書

仮番号

工事名		大分57号上鹿口地区函渠外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
技術管理費	式	1	260,180	地質調査費 道路施設基本データ作成費用	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,253,000	1 式 1 式	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,178,000		
純工事費	式	1	150,970,546		
現場管理費	式	1	45,291,000		
工事原価	式	1	196,261,546		
一般管理費等	式	1	30,768,454		
工事価格	式	1	227,030,000		