

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分57号岩瀬地区函渠外工事
工事地名	大分県竹田市大字岩瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	332日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号岩瀬地区函渠外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	123,440,686	
道路土工	式	1	794,450	
路体盛土工	式	1	581,000	路体(築堤)盛土 2,500 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	213,450	法面整形(盛土部) 500 m2 法面締固め無 現場制約無；
舗装工	式	1	8,195,384	
アスファルト舗装工	式	1	8,195,384	下層路盤(車道・路肩部) 2,350 m2 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚140mm； 上層路盤(車道・路肩部) 2,270 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚100mm； 表層(車道・路肩部) 2,210 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 平均幅員3.0m 超；
区画線工	式	1	173,220	
区画線工	式	1	173,220	溶融式区画線 600 m 溶融式手動 実線15cm 厚1.0mm 排水性舗装無 白；
防護柵工	式	1	967,000	
路側防護柵工	式	1	967,000	ガードレール 100 m 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無；
地盤改良工	式	1	12,074,384	
自走式土質改良工	式	1	4,471,700	土質改良 2,000 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 (特号)；
固結工	式	1	7,602,684	中層混合処理 1,362 m3 セメント系固化材(一般軟弱土用) 最大改良深度4.5 m 改良材添加量150kg/m3；

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号岩瀬地区函渠外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
カルバート工	式	1	96,918,582	
作業土工	式	1	296,236	床掘り 土砂； 埋戻し
プレキャストカルバート工	式	1	96,622,346	プレキャストボックス 内幅8.6m 内高5.2m；
応急処理工	式	1	861,450	
応急処理作業	式	1	861,450	応急作業
構造物撤去工	式	1	667,536	
構造物取壊し工	式	1	392,696	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚5cm；
運搬処理工	式	1	274,840	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	2,788,680	
交通管理工	式	1	2,788,680	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	123,440,686	

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号岩瀬地区函渠外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	19,423,980	
共通仮設費	式	1	7,376,980	
運搬費	式	1	6,148,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	70,980	土質等試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,158,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	12,047,000	
純工事費	式	1	142,864,666	
現場管理費	式	1	42,985,000	
工事原価	式	1	185,849,666	
一般管理費等	式	1	29,360,334	
工事価格	式	1	215,210,000	