

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分57号岩瀬地区道路改良工事
工事地名	大分県竹田市大字岩瀬地先

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	320日間	自 令和8年4月13日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号岩瀬地区道路改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	76,982,348	
道路土工	式	1	929,600	
路体盛土工	式	1	929,600	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 4,000 m3
地盤改良工	式	1	12,667,968	
固結工	式	1	12,667,968	中層混合処理 セメント系固化材(一般軟弱度用)最大改良深度3.0m 改良材添加量250kg/m3； 1,728 m3
擁壁工	式	1	57,198,295	
作業土工	式	1	565,591	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
ジオキスタイル補強土壁工(二重壁タイプ)	式	1	56,632,704	補強土壁基礎 130 m 18-8-40(高炉)基礎碎石無； 補強土壁壁面材組立・設置 1,039 m2 補強土壁(二重壁)； 補強材取付 6,602 m2 碎石投入 376 m3 まき出し・敷均し、締固め 2,500 m3 壁面上端処理 106 m 幅 0.3m 24-12-25(20)(高炉)；
排水構造物工	式	1	5,604,095	
側溝工	式	1	1,793,000	プレキャストU型側溝 100 m 鉄筋コンクリートU型 450×450；
排水工	式	1	3,811,095	小段排水 180 m 鉄筋コンクリートU型 300×300； 張りコンクリート 291 m2 (小段排水部)

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号岩瀬地区道路改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				18-8-25(20)(高炉) t=5cm ;
応急処理工	式	1	172,290	
応急処理事業工	式	1	172,290	応急作業 1 式
仮設工	式	1	410,100	
交通管理工	式	1	410,100	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	76,982,348	
共通仮設費	式	1	12,190,980	
共通仮設費	式	1	2,760,980	
運搬費	式	1	1,890,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	70,980	土質等試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	800,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	9,430,000	
純工事費	式	1	89,173,328	
現場管理費	式	1	30,236,000	
工事原価	式	1	119,409,328	
一般管理費等	式	1	19,990,672	
工事価格	式	1	139,400,000	