

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大分57号千引地区外道路改良工事
工事地名	大分県竹田市大字会々千引地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	332日間	自 令和8年4月1日 至 令和9年2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号千引地区外道路改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	59,148,137	
道路土工	式	1	14,057,065	
掘削工(ICT)	式	1	3,342,650	掘削(ICT) 8,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満； 土砂等運搬 90 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路体盛土工	式	1	2,773,179	路体(築堤)盛土 20 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 320 m3 (函渠裏込部) 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1,000 m3 (函渠裏込部) 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	951,072	路体(築堤)盛土(ICT) 570 m3 路体(築堤)盛土(ICT) 2,200 m3 (函渠裏込部)
路床盛土工(ICT)	式	1	234,624	路床盛土(ICT) 640 m3
法面整形工(ICT)	式	1	559,325	法面整形(切土部)(ICT) 590 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 100 m2 法面締固め無し；
防草コンクリート	式	1	423,255	張りコンクリート 145 m2 18-8-25(20)(高炉) t=5cm；
残土処理工	式	1	5,772,960	土砂等運搬 3,420 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面工	式	1	11,974,938	

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号千引地区外道路改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
植生工	式	1	2,290,770	植生基材吹付 330 m2 厚5cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；
				人工張芝 50 m2 ネット付；
法面吹付工	式	1	5,238,864	モルタル吹付 603 m2 普通ポルトランドセメント 厚8cm；
法枠工	式	1	4,445,304	吹付枠 157 m2 梁断面150×150 モルタル吹付 普通ポルトランドセメント 厚8cm；
石・ブロック積(張)工	式	1	12,984,892	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	12,984,892	大型ブロック積 195 m2 控え750～1500；
カルバート工	式	1	5,266,846	
防水工	式	1	5,266,846	防水目地 1,246 m 弾性シーリング；
				防水シート 1,115 m W=30cm；
				防水シート 107 m W=40cm；
				防水シート 107 m W=50cm；
排水構造物工	式	1	9,563,686	
作業土工	式	1	516,195	床掘り 1 式 土砂；
				床掘り 1 式 土砂；
				床掘り 1 式 土砂；
				埋戻し 1 式
				埋戻し 1 式
				基面整正 1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号千引地区外道路改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
側溝工	式	1	7,386,340	プレキャストU型側溝 鉄筋コンクリートU型 300×300 ; 452 m
				プレキャストU型側溝 (S) 鉄筋コンクリートU型 300×300 ; 73 m
				プレキャストU型側溝 鉄筋コンクリートU型 360×360 ; 65 m
集水桝・マンホール工	式	1	783,140	現場打ち集水桝 (G2) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×500 ; 2 箇所
				現場打ち集水桝 (G2) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×600 ; 1 箇所
				現場打ち集水桝 (G2) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×1000×700 ; 1 箇所
				現場打ち集水桝 (G3) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 500×500×500 ; 3 箇所
				現場打ち集水桝 (G3) 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 600×600×600 ; 1 箇所
				蓋 (G2) 縞鋼板蓋 桝穴500×500用 4点ボルト固定 HDZT77 t=6.0mm ; 2 枚
				蓋 (G2) 縞鋼板蓋 桝穴600×600用 4点ボルト固定 HDZT77 t=6.0mm ; 1 枚
				蓋 (G2) 縞鋼板蓋 桝穴500×1000用 4点ボルト固定 HDZT7 1 枚

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号千引地区外道路改良工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				7 t=6.0mm ; 蓋 (G3) グレーチング蓋 柵穴500×500用 T-25 並目 4点ボルト固定 ; 蓋 (G3) グレーチング蓋 柵穴600×600用 T-25 並目 4点ボルト固定 ;
				3 枚
				1 枚
排水工	式	1	878,011	小段排水 (A) 鉄筋コンクリートU型 300×300 ; 縦排水 (A) 鉄筋コンクリートU型 300×300 ; 縦排水 (B) 鉄筋コンクリートU型 300×300 ; 蓋 (縦排水部) 張りコンクリート (小段排水部) 18-8-25 (20) (高炉) t=5cm ; 張りコンクリート (縦排水部) 18-8-25 (20) (高炉) t=5cm ;
				32 m
				4 m
				4 m
				6 枚
				45 m ²
				8 m ²
構造物撤去工	式	1	663,750	
構造物取壊し工	式	1	186,182	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm ; 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm ;
				10 m ³
				310 m ²
				200 m ²

積算内訳書

仮番号

工事名	大分57号千引地区外道路改良工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
排水構造物撤去工	式	1	1,713	暗渠排水管撤去 撤去；	10 m	
運搬処理工	式	1	475,855	殻運搬 アスファルト殻； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 現場発生品運搬 仮設縦排水管φ300；	31 m3 20 m3 10 m3 31 m3 30 m3 0.04 t	
応急処理工	式	1	344,580			
応急処理作業工	式	1	344,580	応急作業	1 式	
仮設工	式	1	4,292,380			
交通管理工	式	1	4,292,380	交通誘導警備員	1 式	
直接工事費	式	1	59,148,137			
共通仮設費	式	1	8,042,180			
共通仮設費	式	1	1,850,180			
技術管理費	式	1	1,209,180	システム初期費(ICT) 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式	
現場環境改善費(率計上)	式	1	641,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	6,192,000			

積算内訳書

工事名	大分57号千引地区外道路改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	7,058,053	
道路土工	式	1	1,464,991	
掘削工	式	1	432,576	掘削 土砂 片切掘削； 180 m3 掘削 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外)； 30 m3 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 170 m3 土砂等運搬 (待避所内運搬) 10 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 (待避所内運搬) 170 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
路体盛土工	式	1	418,309	路体(築堤)盛土 60 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 90 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 80 m3 4.0m以上；
法面整形工	式	1	93,726	法面整形(切土部) 60 m2 現場制約無 ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 100 m2 法面締固め無 現場制約無；
防草コンクリート	式	1	520,380	張りコンクリート 118 m2 18-8-25(20)(高炉) t=10cm；
排水構造物工	式	1	2,309,823	
作業土工	式	1	211,683	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式

積算内訳書

工事名	大分57号千引地区外道路改良工事					
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
側溝工	式	1	1,794,960	プレキャストU型側溝 (PU1型)	39	m
				鉄筋コンクリートU型 600×600 ;		
				プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300 車道用 ;	21	m
側溝蓋				コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用 L=500 車道用 ;	90	枚
管渠工	式	1	119,040	ヒューム管(B形管) 外圧管1種 φ450 90° 巻き ;	4	m
集水桝・マンホール工	式	1	184,140	現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 600×600×900 ;	1	箇所
				現場打ち集水桝 現場打材 18-8-25(高炉) 900×900×750 ;	1	箇所
				蓋 グレーチング蓋 桝穴600×600用 T-25 並目 ボルト固定 ;	1	枚
舗装工	式	1	688,430			
アスファルト舗装工	式	1	688,430	下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャレン RC-40 仕上り厚70mm ;	231	m2
				下層路盤(歩道部) (狭隘部) 再生クランチャレン RC-40 仕上り厚70mm ;	1	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚70mm ;	231	m2
				上層路盤(歩道部) (狭隘部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚70mm ;	1	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m 未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	1	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員1.4m	150	m2

積算内訳書

工事名	大分57号千引地区外道路改良工事				
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				以上3.0m以下； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚40mm 平均幅員3.0m 超；	81 m2
防護柵工	式	1	27,135		
路側防護柵工	式	1	27,135	ガードレール (撤去・再設置) 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；	5 m
道路付属施設工	式	1	34,260		
階段工	式	1	34,260	現場打階段 18-8-25(高炉) W=2.0m H=450；	1 箇所
構造物撤去工	式	1	871,569		
作業土工	式	1	117,711	床掘り 土砂； 埋戻し	1 式 1 式
構造物取壊し工	式	1	497,567	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	39 m3 71 m 65 m2
運搬処理工	式	1	256,291	殻運搬 アスファルト殻 2.35t/m3； 殻運搬 アスファルト殻 2.35t/m3； 殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻 2.35t/m3； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.7 m3 2 m3 39 m3 3 m3 39 m3

積算内訳書

工事名		大分57号千引地区外道路改良工事		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	1,661,845	
土留・仮締切工	式	1	513,565	大型土のう (仕拵・積立) 65 袋
交通管理工	式	1	1,148,280	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	7,058,053	
共通仮設費	式	1	1,201,000	
共通仮設費	式	1	115,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	115,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	1,086,000	
純工事費	式	1	8,259,053	
現場管理費	式	1	3,163,000	
工事原価	式	1	11,422,053	