

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度 竹田地区維持補修工事（令和7年度）
工事地名	大分県豊後大野市犬飼町～竹田市小塚

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 7 ・ 8 年度 竹田地区維持補修工事（令和 7 年度）						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持		式	1	86,965,733			
巡視・巡回工		式	1	12,447,888			
道路巡回工		式	1	12,447,888	通常巡回	1	式
道路土工		式	1	473,870			
掘削工		式	1	78,340	掘削	20	m3
					土砂 小規模（標準）；		
					掘削	10	m3
				土砂 現場制約あり；			
路体盛土工		式	1	55,120	路体（築堤）盛土	10	m3
					2.5m未満；		
防草コンクリート		式	1	194,150	張りコンクリート	50	m2
					18-8-25（20）（高炉） t=10cm 目地材有り；		
残土処理工		式	1	146,260	土砂等運搬	20	m3
					土砂（岩塊・玉石混り土含む）；		
					残土等処分	20	m3
舗装工		式	1	5,617,960			
路面切削工		式	1	835,550	路面切削	1,000	m2
					全面切削6cm以下（4000m2以下） 段差すりつけ撤去作業無；		
					殻運搬（路面切削）	50	m3
					アスファルト殻（切削）；		
					殻処分	50	m3
				アスファルト殻（切削） 車道部；			
オーバーレイ工		式	1	2,177,000	表層（車道・路肩部）	1,000	m2
					密粒ギャップ ASホリマー改質Ⅰ型（13） 舗装厚 50mm		
					平均幅員3.0m超；		
舗装打換え工		式	1	1,997,900	舗装版切断	50	m
					アスファルト舗装版 15cm以下；		
					舗装版破碎	200	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 7 ・ 8 年度 竹田地区維持補修工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm ； 殻運搬	30	m3
				アスファルト殻(掘削) ； 殻処分	30	m3
				アスファルト殻(掘削) 車道部 ； 下層路盤	200	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm ； 上層路盤	200	m2
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ； 基層	200	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0 m超 ； 中間層	200	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0 m超 ； 表層	200	m2
				密粒ギャップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超 ；		
舗装打換え工	式	1	334,750	舗装版切断	10	m
				アスファルト舗装版 15cm以下 ； 舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ； 殻運搬	4	m3
				アスファルト殻(掘削) ； 殻処分	4	m3
				アスファルト殻(掘削) 歩道部 ； 下層路盤	100	m2
				再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ； 表層	100	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4 m以上 ；		
アスファルト舗装補修工	式	1	272,760	ハッチング	0.6	t
				常温合材 ； ハッチング	0.6	t

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度 竹田地区維持補修工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				加熱合材 密粒キヤップ ASホリマー改質 I 型(13)；
排水構造物工	式	1	1,116,081	
作業土工	式	1	285,991	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分 1 式
側溝工	式	1	420,140	管(函)渠型側溝 標準型300 縦断用 上部勾配付 基礎砕石有り； プレキャストU型側溝 (落蓋側溝) 300×300 縦断用 車道用 基礎砕石有り； 側溝蓋 コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用(防音型) L=500 T-25； 10 m 10 m 20 枚
集水桝・マンホール工	式	1	409,950	現場打ち集水桝 現場打材 500×500×500 18-8-25(20)(高炉)； 蓋 鋼製グレーチング 蓋 桝穴500×500用 4点ボルト固定 T-25並目； 5 箇所 5 枚
縁石工	式	1	241,620	
縁石工	式	1	241,620	歩車道境界ブロック (撤去・再設置) L=600； 歩車道境界ブロック 一般部 A型 両面R； 20 m 20 m
防護柵工	式	1	1,356,000	
防止柵工	式	1	1,356,000	転落(横断)防止柵 柵高1.1m 縦格子 プレキャストコンクリートブロック建込 100 100 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和７・８年度 竹田地区維持補修工事（令和７年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				m以上 景観塗装品(ダークブラウン) ；
標識工	式	1	1,037,680	
小型標識工	式	1	1,037,680	標識柱 単柱式 径89.1 柱長さ 3.5m ダークブラウン系 5基以上； 8 基 標識板 警戒標識 カブセルレンズ型 □720 裏面塗装(ダークブラウン系) 5基以上； 4 枚 標識板 路線番号標識 カブセルレンズ型 ▽720 裏面塗装(ダークブラウン系) 5基以上； 4 枚
区画線工	式	1	357,346	
区画線工	式	1	357,346	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 1,000 m 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 20 m
道路付属施設工	式	1	5,112,280	
境界工	式	1	445,800	境界杭 (撤去・更新) 国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し 30本以上； 30 本 境界鉋 国土交通省型 40×100×2 足付き 30枚以上； 30 枚
道路付属物工	式	1	1,156,980	視線誘導標 反射体径φ100 両面反射 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上； 30 本 視線誘導標 反射体径φ100 両面反射 バンド式 防護柵取付 30 本

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度 竹田地区維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				30本以上； 車線分離標 φ80 べース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 30本以上；	30 本
照明工	式	1	3,509,500	照明柱基礎 φ500×1800 18-8-40(高炉)； 照明柱 IS10.3B-S(塗装) LEDタイプm；	5 基 5 基
擁壁工	式	1	1,766,495		
作業土工	式	1	142,995	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式 1 式 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,623,500	小型擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石有り； 重力式擁壁 擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有り；	10 m3 10 m3
法面工	式	1	1,778,600		
植生工	式	1	735,600	植生基材吹付 吹付厚 5cm 100m2以上250m2未満；	100 m2
法面吹付工	式	1	1,043,000	モルタル吹付 普通ポルトランドセメント 厚8cm 100m2以上250m2未満 ；	100 m2
道路付属物復旧工	式	1	544,030		
付属物復旧工	式	1	544,030	転落(横断)防止柵復旧 柵高1.1m 4段ビーム コンクリート建込 支柱間隔3m 塗 装品(白)；	30 m

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度 竹田地区維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				転落(横断)防止柵復旧 柵高0.8m 3段ビーム コンクリート建込 支柱間隔3m 塗装品(白)；	30 m
				現場発生品運搬 転落(横断)防止柵；	0.7 t
道路清掃工	式	1	2,639,924		
路面清掃工	式	1	1,803,529	路面清掃(機械) 平均塵埃量 0.1m3/km未満；	114.7 km
				路面清掃(路肩部・人力) 平均塵埃量 2.0m3/km以上6.0m3/km未満；	10 km
				路面清掃(歩道・人力) 平均塵埃量 0.3m3/100m2以上1.0m3/100m2未満；	500 m2
				；	
排水施設清掃工	式	1	505,635	側溝清掃(人力) 無蓋；	100 m
				側溝清掃(人力) 有蓋 コンクリート蓋；	100 m
				側溝清掃(人力) 有蓋 鋼蓋(ボルト締有)；	60 m
				管渠清掃 管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未満；	5 m
				管渠清掃 管径800mm以上1000mm以下 堆積率50%未満；	5 m
				枿清掃 有蓋 土砂厚 25cm未満；	100 箇所
				；	
運搬処理工	式	1	330,760	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	20 m3
				残土等処分	20 m3
				有機汚泥処分	5 t
				無機汚泥処分	5 t
除草工	式	1	3,570,750		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 7 ・ 8 年度 竹田地区維持補修工事（令和 7 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路除草工	式	1	3, 570, 750	除草	25, 000	m2
				肩掛け式 飛び石防護有り；		
				集草	25, 000	m2
				積込運搬	25, 000	m2
				草類；		
				除草処分	15	t
				草類；		
応急処理工	式	1	38, 130, 679			
応急処理事業工	式	1	38, 130, 679	応急作業	1	式
				（労務費）		
				応急作業	1	式
				（機材費等）		
				災害応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	529, 770			
構造物取壊し工	式	1	322, 700	コンクリート構造物取壊し	20	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	10	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	207, 070	殻運搬	20	m3
				コンクリート殻（無筋）；		
				殻運搬	10	m3
				コンクリート殻（鉄筋）；		
				殻処分	20	m3
				コンクリート殻（無筋）；		
				殻処分	10	m3
				コンクリート殻（鉄筋）；		
除雪工	式	1	1, 412, 760			
一般除雪工	式	1	357, 000	除雪グレータ	10	時間
				除雪グレータ	10	時間
				（夜間）		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和7・8年度 竹田地区維持補修工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
凍結防止工	式	1	569,400	凍結防止	1 式
				凍結防止 （夜間）	1 式
待機費	式	1	486,360	待機費	1 式
仮設工	式	1	8,832,000		
交通管理工	式	1	8,832,000	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員 （夜間）	1 式
直接工事費	式	1	86,965,733		
共通仮設費	式	1	7,916,780		
共通仮設費	式	1	225,780		
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,691,000		
純工事費	式	1	94,882,513		
現場管理費	式	1	38,499,000		
工事原価	式	1	133,381,513		
一般管理費等	式	1	22,018,487		
工事価格	式	1	155,400,000		

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7・8年度 竹田地区維持補修工事（令和8年度）
工事地名	大分県豊後大野市犬飼町～竹田市小塚

2. 工事内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	730日間	自	令和 7年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 竹田地区維持補修工事（令和 8 年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	87,023,143		
巡視・巡回工	式	1	12,505,298		
道路巡回工	式	1	12,505,298	通常巡回	1 式
道路土工	式	1	473,870		
掘削工	式	1	78,340	掘削	20 m3
				土砂 小規模(標準)；	
				掘削	10 m3
				土砂 現場制約あり；	
路体盛土工	式	1	55,120	路体(築堤)盛土	10 m3
				2.5m未満；	
防草コンクリート	式	1	194,150	張りコンクリート	50 m2
				18-8-25(20)(高炉) t=10cm 目地材有り；	
残土処理工	式	1	146,260	土砂等運搬	20 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				残土等処分	20 m3
舗装工	式	1	5,617,960		
路面切削工	式	1	835,550	路面切削	1,000 m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；	
				殻運搬(路面切削)	50 m3
				アスファルト殻(切削)；	
				殻処分	50 m3
				アスファルト殻(切削) 車道部；	
オーバーレイ工	式	1	2,177,000	表層(車道・路肩部)	1,000 m2
				密粒キャップ ASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm	
				平均幅員3.0m超；	
舗装打換え工	式	1	1,997,900	舗装版切断	50 m
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	200 m2

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 竹田地区維持補修工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm ； 殻運搬 30 m3 アスファルト殻(掘削) ； 殻処分 30 m3 アスファルト殻(掘削) 車道部 ； 下層路盤 200 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm ； 上層路盤 200 m2 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ； 基層 200 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0 m超 ； 中間層 200 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0 m超 ； 表層 200 m2 密粒ギャップ ASホリマー改質 I 型(13) 舗装厚 50mm 平均幅員3.0m超 ；		
舗装打換え工	式	1	334,750	舗装版切断 10 m アスファルト舗装版 15cm以下 ； 舗装版破碎 100 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm ； 殻運搬 4 m3 アスファルト殻(掘削) ； 殻処分 4 m3 アスファルト殻(掘削) 歩道部 ； 下層路盤 100 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm ； 表層 100 m2 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 平均幅員1.4 m以上 ；		
アスファルト舗装補修工	式	1	272,760	ハッチング 0.6 t 常温合材 ； ハッチング 0.6 t		

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 竹田地区維持補修工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					加熱合材 密粒ギャップ ASボリマー改質 I 型(13) ；	
排水構造物工	式	1	1, 116, 081			
作業土工	式	1	285, 991	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；		
残土等処分	1	式				
側溝工	式	1	420, 140	管(函) 渠型側溝	10	m
				標準型300 縦断用 上部勾配付 基礎碎石有り ；		
				プレキャストU型側溝	10	m
				(落蓋側溝)		
				300×300 縦断用 車道用 基礎碎石有り ；		
側溝蓋	20	枚				
コンクリート蓋(落蓋側溝用) 300用(防音型) L=500 T-25 ；						
集水桝・マンホール工	式	1	409, 950	現場打ち集水桝	5	箇所
				現場打材 500×500×500 18-8-25(20) (高炉) ；		
				蓋	5	枚
鋼製グレーチング 蓋 桝穴500×500用 4点ボルト固定 T-25並目 ；						
縁石工	式	1	241, 620			
縁石工	式	1	241, 620	歩車道境界ブロック	20	m
				(撤去・再設置)		
				L=600 ；		
歩車道境界ブロック				歩車道境界ブロック	20	m
一般部 A型 両面R ；						
防護柵工	式	1	1, 356, 000			
防止柵工	式	1	1, 356, 000	転落(横断)防止柵	100	m
				柵高1.1m 縦格子 プレキャストコンクリートブロック建込 100		

積算内訳書

工事名	令和７・８年度 竹田地区維持補修工事（令和８年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				m以上 景観塗装品(ダークブラウン) ；
標識工	式	1	1,037,680	
小型標識工	式	1	1,037,680	標識柱 単柱式 径89.1 柱長さ 3.5m ダークブラウン系 5基以上； 8 基 標識板 警戒標識 カブセルレンズ型 □720 裏面塗装(ダークブラウン系) 5基以上； 4 枚 標識板 路線番号標識 カブセルレンズ型 ▽720 裏面塗装(ダークブラウン系) 5基以上； 4 枚
区画線工	式	1	357,346	
区画線工	式	1	357,346	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白； 1,000 m 溶融式区画線 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 白； 20 m
道路付属施設工	式	1	5,112,280	
境界工	式	1	445,800	境界杭 (撤去・更新) 国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し 30本以上； 30 本 境界鉋 国土交通省型 40×100×2 足付き 30枚以上； 30 枚
道路付属物工	式	1	1,156,980	視線誘導標 反射体径φ100 両面反射 支柱径φ60.5 土中建込 30本以上； 30 本 視線誘導標 反射体径φ100 両面反射 バント式 防護柵取付 30 本

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 竹田地区維持補修工事（令和8年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				30本以上； 車線分離標 φ80 べース径φ250 高さ650mm 可変式(穿孔式・1 本脚) 30本以上；	30 本
照明工	式	1	3,509,500	照明柱基礎 φ500×1800 18-8-40(高炉)； 照明柱 IS10.3B-S(塗装) LEDタイプm；	5 基 5 基
擁壁工	式	1	1,766,495		
作業土工	式	1	142,995	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式 1 式 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,623,500	小型擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石有り； 重力式擁壁 擁壁平均高さ1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) 基礎碎石有り；	10 m3 10 m3
法面工	式	1	1,778,600		
植生工	式	1	735,600	植生基材吹付 吹付厚 5cm 100m2以上250m2未満；	100 m2
法面吹付工	式	1	1,043,000	モルタル吹付 普通ポルトランドセメント 厚8cm 100m2以上250m2未満 ；	100 m2
道路付属物復旧工	式	1	544,030		
付属物復旧工	式	1	544,030	転落(横断)防止柵復旧 柵高1.1m 4段ビーム コンクリート建込 支柱間隔3m 塗 装品(白)；	30 m

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 竹田地区維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				転落(横断)防止柵復旧	30	m
				柵高0.8m 3段ビーム コンクリート建込 支柱間隔3m 塗装品(白) ; 現場発生品運搬 転落(横断)防止柵 ;	0.7	t
道路清掃工	式	1	2,639,924			
路面清掃工	式	1	1,803,529	路面清掃(機械)	114.7	km
				平均塵埃量 0.1m3/km未満 ;		
				路面清掃(路肩部・人力)	10	km
				平均塵埃量 2.0m3/km以上6.0m3/km未満 ;		
排水施設清掃工	式	1	505,635	路面清掃(歩道・人力)	500	m2
				平均塵埃量 0.3m3/100m2以上1.0m3/100m2未満 ;		
				側溝清掃(人力)	100	m
				無蓋 ;		
				側溝清掃(人力)	100	m
				有蓋 コンクリート蓋 ;		
				側溝清掃(人力)	60	m
				有蓋 鋼蓋(ボルト締有) ;		
運搬処理工	式	1	330,760	管渠清掃	5	m
				管径400mm以上800mm未満 堆積率50%未満 ;		
				管渠清掃	5	m
				管径800mm以上1000mm以下 堆積率50%未満 ;		
				桧清掃	100	箇所
				有蓋 土砂厚 25cm未満 ;		
				土砂等運搬	20	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
除草工	式	1	3,570,750	残土等処分	20	m3
				有機汚泥処分	5	t
				無機汚泥処分	5	t

積算内訳書

工事名	令和 7 ・ 8 年度 竹田地区維持補修工事（令和 8 年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路除草工	式	1	3, 570, 750	除草 肩掛け式 飛び石防護有り； 集草 積込運搬 草類； 除草処分 草類；	25, 000 25, 000 25, 000 15	m2 m2 m2 t
応急処理工	式	1	38, 130, 679			
応急処理事業工	式	1	38, 130, 679	応急作業 （労務費） 応急作業 （機材費等） 災害応急作業	1 1 1	式 式 式
構造物撤去工	式	1	529, 770			
構造物取壊し工	式	1	322, 700	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	20 10	m3 m3
運搬処理工	式	1	207, 070	殻運搬 コンクリート殻（無筋）； 殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）； 殻処分 コンクリート殻（無筋）； 殻処分 コンクリート殻（鉄筋）；	20 10 20 10	m3 m3 m3 m3
除雪工	式	1	1, 412, 760			
一般除雪工	式	1	357, 000	除雪グレーダ 除雪グレーダ （夜間）	10 10	時間 時間

積算内訳書

工事名	令和7・8年度 竹田地区維持補修工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
凍結防止工	式	1	569,400	凍結防止	1	式
				凍結防止 （夜間）	1	式
待機費	式	1	486,360	待機費	1	式
仮設工	式	1	8,832,000			
交通管理工	式	1	8,832,000	交通誘導警備員	1	式
				交通誘導警備員 （夜間）	1	式
直接工事費	式	1	87,023,143			
共通仮設費	式	1	7,921,780			
共通仮設費	式	1	225,780			
運搬費	式	1	162,600	建設機械運搬費	1	式
技術管理費	式	1	63,180	道路施設基本データ作成費用	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	7,696,000			
純工事費	式	1	94,944,923			
現場管理費	式	1	38,524,000			
工事原価	式	1	133,468,923			
一般管理費等	式	1	22,031,077			
工事価格	式	1	155,500,000			