

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度橋橋補修外工事
工事地名	宮崎維持出張所管内

2. 工事内容

- | | | | |
|----------|-------------------|---|-------------|
| 1) 事務所名 | 宮崎河川国道事務所 道路管理第二課 | | |
| 2) 主 工 種 | 橋梁保全工事 | | |
| 3) 工 期 | 290日間 | 自 | 令和 7年 5月28日 |
| | | 至 | 令和 8年 3月13日 |

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事		式	1	54,538,905		
河川土工		式	1	7,367,734		
掘削工		式	1	5,306,374	掘削・積込・運搬 土砂 水中掘削； 掘削土揚土	490 m3 1 式
残土処理工		式	1	2,061,360	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 残土受入れ地での処理；	1 式 1 式 1 式
根固め工		式	1	41,766,600		
根固めブロック工		式	1	41,766,600	消波根固めブロック製作 平型 ブロック種類（実質量） 2 t ； 消波根固ブロック積込 無筋ブロック 2t ； 消波根固めブロック運搬 （製作場～作業ヤード） 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 10.5km以下 ； 消波根固めブロック荷卸し 無筋ブロック 2t ； 消波根固ブロック積込 （作業ヤード） 無筋ブロック 2t ； 消波根固ブロック据付 （台船作業） 無筋ブロック 2t ；	450 個 450 個 450 個 450 個 450 個 450 個
縁石工		式	1	156,354		
作業土工		式	1	50,818	床掘り 土砂 ；	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
縁石工	式	1	105,536	歩車道境界ブロック (再利用)	34	m
舗装工	式	1	85,895			
アスファルト舗装工	式	1	85,895	下層路盤(歩道部)	23	m2
				路盤材(各種) 再生クラッシャー RC-40 (再利用)		
				仕上り厚 100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	23	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;		
構造物撤去工	式	1	179,227			
構造物取壊し工	式	1	140,741	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	23	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;		
縁石撤去工	式	1	28,532	歩車道境界ブロック撤去 再利用 ;	34	m
運搬処理工	式	1	9,954	殻運搬	1	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻処分	1	m3
				アスファルト殻 ;		
仮設工	式	1	4,983,095			
作業ヤード整備工	式	1	890,455	ヤード造成	1	式
汚濁防止工	式	1	3,322,000	汚濁防止フェンス 設置・撤去 ;	1	式
交通管理工	式	1	770,640	交通誘導警備員 (B)	57	人日
直接工事費	式	1	54,538,905			

積算内訳書

工事名	令和6年度橋橋補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	14,900,120	
共通仮設費	式	1	7,903,120	
運搬費	式	1	7,193,940	作業船舶運搬費 1 式 バックホウ船組立解体費 1 式 運搬船組立解体費 1 式 運搬船コンテナ設置撤去費 1 式
技術管理費	式	1	104,180	道路施設基本データ作成費用 1 式 全国道路施設点検データベース登録費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	605,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,997,000	
純工事費	式	1	69,439,025	
現場管理費	式	1	30,569,000	
工事原価	式	1	184,192,039	
一般管理費等	式	1	25,027,961	
工事価格	式	1	209,220,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度橘橋補修外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	9,120,214		
舗装工		式	1	7,515,630		
切削オーバーレイ工		式	1	7,515,630	切削オーバーレイ	1,800 m2
					7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種；	
					クラック防止シート	90 m
					クラック抑制シート ガラス基材 幅100cm；	
					殻運搬(路面切削)	90 m3
					アスファルト殻(切削廃材)；	
					殻処分	90 m3
					アスファルト殻；	
区画線工		式	1	669,789		
区画線工		式	1	669,789	溶融式区画線 (白) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 (白) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	340 m <

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度橋橋補修外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	150,550		
道路付属物工	式	1	150,550	車線分離標 φ80×650 へゝ径250 着脱式(穿孔式・3本脚) 1 0本未満；	5 本
構造物撤去工	式	1	22,305		
道路付属施設撤去工	式	1	22,305	車線分離標撤去 穿孔式(3本脚) 10本未満； 車線分離標撤去 貼付式 10本未満；	3 本 2 本
仮設工	式	1	761,940		
交通管理工	式	1	761,940	交通誘導警備員 (A) 交通誘導警備員 (B)	6 人日 30 人日
直接工事費	式	1	9,120,214		
共通仮設費	式	1	3,549,000		
共通仮設費	式	1	453,000		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	311,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,096,000		
純工事費	式	1	12,669,214		
現場管理費	式	1	9,357,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度橋橋補修外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
道路修繕	式	1	8,950,157				
舗装工	式	1	7,690,179				
切削オーバーレイ工	式	1	7,690,179	切削オーバーレイ	1,860	m2	
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種；			
				クラック防止シート	44	m	
				クラック抑制シート ガラス基材 幅100cm；			
				殻運搬(路面切削)	93	m3	
				アスファルト殻(切削廃材)；			
				殻処分	93	m3	
				アスファルト殻；			
区画線工	式	1	625,028				
区画線工	式	1	625,028	溶融式区画線	340	m	
				(白)			
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				；			
				溶融式区画線	120	m	
				(白)			
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				；			
				溶融式区画線	400	m	
				(白)			
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm			
				排水性舗装無；			
仮設工	式	1	634,950				
交通管理工	式	1	634,950	交通誘導警備員	5	人日	
				(A)			
				交通誘導警備員	25	人日	
				(B)			
直接工事費	式	1	8,950,157				

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度橘橋補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,341,000	
共通仮設費	式	1	282,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	140,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,059,000	
純工事費	式	1	12,291,157	
現場管理費	式	1	9,132,000	
工事原価	式	1	21,423,157	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度橋橋補修外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
道路修繕	式	1	19,304,643				
舗装工	式	1	17,678,586				
切削オーバーレイ工	式	1	17,678,586	切削オーバーレイ	4,720	m2	
				7cm以下 一層 段差すりつけ無 各種；			
				クラック防止シート	114	m	
				クラック抑制シート ガラス基材 幅100cm；			
				殻運搬(路面切削)	236	m3	
				アスファルト殻(切削廃材)；			
				殻処分	236	m3	
				アスファルト殻；			
区画線工	式	1	610,137				
区画線工	式	1	610,137	溶融式区画線	1,140	m	
				(白)			
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				；			
				溶融式区画線	230	m	
				(白)			
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無			
				；			
仮設工	式	1	1,015,920				
交通管理工	式	1	1,015,920	交通誘導警備員	8	人日	
				(A)			
				交通誘導警備員	40	人日	
				(B)			
直接工事費	式	1	19,304,643				
共通仮設費	式	1	5,419,000				
共通仮設費	式	1	400,000				

仮番号

工事名	令和6年度橘橋補修外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	258,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,019,000	
純工事費	式	1	24,723,643	
現場管理費	式	1	16,011,000	
工事原価	式	1	40,734,643	