

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その6）工事
工事地名	宮崎県宮崎市跡江地先、宮崎県東諸県郡綾町北俣小田爪地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	287日間	自	令和 7年 5月31日
		至	令和 8年 3月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削（その6）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	63,179,960		
河川土工		式	1	60,096,350		
掘削工 (ICT)		式	1	5,997,137	掘削 (ICT)	9,000 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；	
					掘削	9,000 m3
					土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
残土処理工		式	1	54,099,213	整地	1 式
					敷均し (ルース)；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
仮設工		式	1	3,083,610		
工事用道路工		式	1	103,690	敷砂利	1 式
					RC-40 敷厚 100mm；	
汚濁防止工		式	1	668,000	汚濁防止フェンス	1 式
					設置・撤去；	
交通管理工		式	1	2,311,920	交通誘導警備員	171 人日
					B	
					昼間作業；	
直接工事費		式	1	63,179,960		
共通仮設費		式	1	6,497,000		
共通仮設費		式	1	1,273,000		
技術管理費		式	1	598,000	システム初期費 (ICT)	1 式

積算内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子)					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸		式	1	39,729,349		
河川土工		式	1	3,003,076		
掘削工		式	1	50,670	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	150 m3
盛土工		式	1	2,364,042	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	100 m3
					路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	170 m3
					路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1,300 m3
					積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1 式
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式
					法面整形工	
法覆護岸工		式	1	24,908,643		
作業土工		式	1	628,623	床掘り 土砂；	1 式
					埋戻し レキ質土；	1 式
					埋戻し レキ質土；	1 式
					埋戻し レキ質土；	1 式
					基面整正	1 式
					コンクリートブロック工(平ブロック張)	

積算内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)コンクリート	0.7 m3
				18-8-40(高炉) ; 平ブロック張	970 m2
				1000×1000×100 ; 平ブロック張	9 m2
				400×400×100 ; 現場打天端コンクリート	5 m3
				18-8-40(高炉) ;	
護岸付属物工	式	1	233,295	平張コンクリート	8 m2
				18-8-25(高炉) 高さ 15 c m ; 現場打階段	3 m2
				18-8-25(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	
植生工	式	1	671,460	張芝	310 m2
				張芝工 300m2以上500m2未満 ;	
擁壁護岸工	式	1	5,099,299		
作業土工	式	1	139,624	床掘り	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 ;	
				埋戻し	1 式
				土砂 ;	
				基面整正	1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	4,418,400	重力式擁壁	60 m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	
プレキャスト擁壁工	式	1	541,275	プレキャスト擁壁	1 箇所
				H=1600×L=1875 ;	
				プレキャスト擁壁	1 箇所
				H=1600×L=2125・1500 ;	
根固め工	式	1	1,307,003		
かご工	式	1	1,307,003	ふとんかご	64 m
				幅 120 c m 高さ 50 c m 階段式 高さ50cm×幅	

積算内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				120cm 割栗石 150～200 ; 吸出し防止材 (河川護岸用) t-10mm ;	78	m2
水路工	式	1	1,684,986			
作業土工	式	1	64,995	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
側溝工	式	1	535,050	基面整正	1	式
				プレキャストU型側溝 300 ;	45	m
集水桝工	式	1	366,270	現場打ち集水桝 (1)	1	箇所
				18-8-25(高炉) ;		
				現場打ち集水桝 (2)	1	箇所
				18-8-25(高炉) ;		
				現場打ち集水桝 (3)	1	箇所
暗渠工	式	1	718,671	18-8-25(高炉) ;		
				蓋	3	枚
				600×600(T-2) 粗目 ;		
				ヒューム管(B形管)	4	m
付帯道路工	式	1	1,596,477	外圧管1種 φ400 ;		
				フラップゲート	1	基
				φ400用(SUS) ;		
				鉄筋コンクリート台付管 重圧管 φ300 ;	8	m
作業土工	式	1	30,442	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式

積算内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子)				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂； 基面整正	1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	368,200	重力式擁壁 (舗装止コンクリート) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	5 m3
場所打擁壁工	式	1	66,819	コンクリート (舗装止コンクリート) 18-8-40(高炉)； 型枠 一般型枠；	0.9 m3 1 式
アスファルト舗装工	式	1	529,867	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	177 m2 177 m2
コンクリート舗装工	式	1	521,290	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm； コンクリート舗装 σ ck=18N/mm2 舗装厚 150mm；	78 m2 87 m2
縁石工	式	1	79,859	地先境界ブロック C種(150×150×600)；	13 m
付帯道路施設工	式	1	311,050		
道路付属物工	式	1	311,050	車止めポスト 車止めポスト径 114.3mm 車止めポスト長さ 850mm； 車線分離標 800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本未満；	3 本 5 本
構造物撤去工	式	1	717,934		
構造物取壊し工	式	1	712,270	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	1 式 29 m2

積算内訳書

工事名	大淀川跡江地区外河道掘削(その6)工事(子)					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
				コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	46	m3
運搬処理工	式	1	5,664	殻運搬	1	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	1	m3
				アスファルト殻 2.35t/m3；		
仮設工	式	1	1,100,881			
工事用道路工	式	1	668,241	工事用道路盛土	1	式
				4.0m以上；		
				敷砂利	1	式
				RC-40 敷厚 100mm；		
交通管理工	式	1	432,640	交通誘導警備員	32	人日
				B		
				昼間作業；		
直接工事費	式	1	39,729,349			
共通仮設費	式	1	4,055,000			
共通仮設費	式	1	468,000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	468,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	3,587,000			
純工事費	式	1	43,784,349			
現場管理費	式	1	13,901,000			
工事原価	式	1	57,685,349			