

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大淀川橋通地区河道掘削（第1工区）工事
工事地名	宮崎県宮崎市大淀一丁目地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	246日間	自	令和 7年 5月30日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	大淀川橋通地区河道掘削（第1工区）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
浚渫(河川)		式	1	104,853,944		
浚渫工(バックホ浚渫船)		式	1	19,048,500		
浚渫船運転工		式	1	6,028,200	バックホ浚渫船運転 D1.0m3；	4,500 m3
作業船運転工		式	1	11,177,500	土運搬船運転	1 式
揚土工		式	1	1,842,800	浚渫土揚土	1 式
河川土工		式	1	43,803,000		
掘削工(ICT)		m3	1	43,803,000	岩破碎(水陸両用ブルドーザ) 軟岩Ⅰ； 掘削(水陸両用ブルドーザ) 軟岩Ⅰ 平均押土距離130m；	4,500 m3 4,500 m3
浚渫土処理工		式	1	32,364,916		
浚渫土処理工		式	1	32,364,916	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 軟岩； 整地 敷均し(ルース)；	1 式 1 式 1 式 1 式
仮設工		式	1	9,637,528		
作業ヤード整備工		式	1	1,747,324	土のう（設置） H=1.08m W=1.10m 通常用； 土のう（撤去） H=1.08m W=1.10m 通常用； 割栗石（設置・撤去） t=300mm；	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	大淀川橋通地区河道掘削（第1工区）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				袋詰玉石（設置・撤去） 支給品；	1 式
作業ヤード整備工	式	1	1,747,324	土のう（設置） H=1.08m W=1.10m 通常用；	1 式
				土のう（撤去） H=1.08m W=1.10m 通常用；	1 式
				割栗石（設置・撤去） t=300mm；	1 式
				袋詰玉石（設置・撤去） 支給品；	1 式
				汚濁防止フェンス 設置・撤去；	1 式
交通管理工	式	1	932,880	交通誘導警備員	69 人日
直接工事費	式	1	104,853,944		
共通仮設費	式	1	25,767,190		
共通仮設費	式	1	17,882,190		
運搬費	式	1	13,975,300	重建設機械分解組立輸送費	1 式
				浚渫船回航費	1 式
準備費	式	1	1,272,700	繋船費(河川)	1 式
技術管理費	式	1	1,610,190	保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,024,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	7,885,000		
純工事費	式	1	130,621,134		
現場管理費	式	1	33,138,000		

積算内訳書

工事名	大淀川橘通地区河道掘削（第1工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	163,759,134	
一般管理費等	式	1	26,310,866	
工事価格	式	1	190,070,000	