

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削（西3工区）工事
工事地名	宮崎県都城市下長飯町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	260日間	自 令和 7年 5月30日 至 令和 8年 2月13日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削（西3工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	82,308,757	
河川土工	式	1	81,186,597	
掘削工 (ICT)	式	1	7,020,060	掘削 (ICT) 6,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 掘削 20,700 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	74,166,537	整地 1 式 (土砂) 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 1 式 (表土) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 土砂等運搬 1 式 (土砂) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
仮設工	式	1	1,122,160	
交通管理工	式	1	1,122,160	交通誘導警備員 83 人日 昼間作業 ;
直接工事費	式	1	82,308,757	
共通仮設費	式	1	7,914,000	
共通仮設費	式	1	1,437,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	839,000	

積算内訳書

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削（西 3 工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	6,477,000	
純工事費	式	1	90,222,757	
現場管理費	式	1	24,693,000	
工事原価	式	1	114,915,757	
一般管理費等	式	1	19,344,243	
工事価格	式	1	134,260,000	