

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大淀川大工地区河道掘削（その2）工事
工事地名	宮崎県宮崎市大工地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	224日間	自 令和 7年 7月19日 至 令和 8年 2月27日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大淀川大工地区河道掘削（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	73,007,153	
河川土工	式	1	65,588,516	
掘削工(ICT)	式	1	7,025,440	掘削(ICT) 11,400 m3 (ワントﾞ淵部含む) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削(ICT) 7,600 m3 土砂 オープンカット 障害有り 10,000m3以上50,000m3未満；
残土処理工	式	1	58,563,076	整地 1 式 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
根固め工	式	1	505,440	
根固めブロック工	式	1	505,440	袋詰玉石 26 袋 2t用(長期性能型) 購入材；
付属物設置工	式	1	1,652,875	
作業土工	式	1	318,819	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 砂質土；
杭出し工	式	1	1,334,056	杭出し 138 本 φ200 18-8-40(高炉)W/C=無規格；
仮設工	式	1	5,260,322	
工事用道路工	式	1	2,479,022	工事用道路盛土設置・撤去 1 式 (2号取付含む) 4.0m以上；

積算内訳書

工事名	大淀川大工地区河道掘削（その２）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				敷砂利 1 式 RC-40 敷厚 100mm ；
汚濁防止工	式	1	991,200	汚濁防止フェンス 1 式 設置・撤去 ；
交通管理工	式	1	1,790,100	交通誘導警備員 135 人日 (B) 昼間作業 ；
直接工事費	式	1	73,007,153	
共通仮設費	式	1	7,182,000	
共通仮設費	式	1	1,357,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	759,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,825,000	
純工事費	式	1	80,189,153	
現場管理費	式	1	22,060,000	
工事原価	式	1	102,249,153	
一般管理費等	式	1	17,470,847	
工事価格	式	1	119,720,000	