

積算内訳書

1. 工事名

工事名	小丸川北山地区築堤工事
工事地名	宮崎県児湯郡木城町高城地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第一課		
2) 主 工 種	河川工事		
3) 工 期	221日間	自	令和 7年 8月 5日
		至	令和 8年 3月13日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	小丸川北山地区築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	54,497,966		
河川土工	式	1	18,680,398		
盛土工	式	1	3,092,823	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	130 m3 10 m3 1 式 1 式
盛土工(ICT)	式	1	799,800	路体(築堤)盛土(ICT)	3,100 m3
法面整形工(ICT)	式	1	937,694	法面整形(切土部)(ICT) 珪質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	80 m2 1,580 m2
残土処理工	式	1	13,850,081	整地 (動物園東) 敷均し(ルース)； 整地 (現場敷均し) 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 (動物園東) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1 式 1 式 1 式
法覆護岸工	式	1	15,511,021		
作業土工	式	1	424,457	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正	1 式 1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	小丸川北山地区築堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	6, 247, 589	現場打基礎コンクリート (基礎C)	132	m
				18-8-40(高炉) 底幅 43 c m 高さ 25 c m ;		
				コンクリート(間知)ブロック積	149	m2
				控350 粗面 ;		
				胴込・裏込材(砕石)	74	m3
				再生砕石 RC-40 ;		
				目地板	0. 5	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート (天端B)	5	m3
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	5, 352, 012	18-8-25(高炉) ;		
				現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) ;	4	m3
				現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉) ;	0. 3	m3
				現場打基礎コンクリート (基礎A)	21	m
				18-8-40(高炉) 底幅 47 c m 高さ 50 c m ;		
				現場打基礎コンクリート (基礎B)	9	m
				18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 50 c m ;		
				間知ブロック張	195	m2
				150kg/個未満 控350 粗面 再生砕石 RC-40 1 8-8-40(高炉) 遮水シート無 ;		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	168, 563	目地板	9	m2
				瀝青繊維質目地板t=10 ;		
				現場打天端コンクリート (天端A)	3	m3
				18-8-25(高炉) ;		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	168, 563	現場打基礎コンクリート	1	m
				18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ;		
				現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) ;	1	m3

積算内訳書

工事名	小丸川北山地区築堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				平ア [○] ロック張 T=100 ; 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	6 0.1	m2 m3
護岸付属物工	式	1	387,720	張りコンクリート工 厚35cm 18-8-40(高炉) ;	18	m2
植生工	式	1	2,930,680	張芝 張芝工 500m2以上 ;	1,640	m2
擁壁護岸工	式	1	3,315,834			
場所打擁壁工	式	1	3,315,834	基礎材 再生クラッシュラン40～0 敷厚 0.25m ; コンクリート 小型擁壁 擁壁の平均高さ 0.9m 18-8-40(高炉)) 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 止水板 FF(塩ビ [○] 製)200×5 ; 型枠 一般型枠 ;	64 60 5 8 1	m2 m3 m2 m 式
付属物設置工	式	1	339,100			
階段工	式	1	339,100	現場打階段 (1) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ; 現場打階段 (2) 18-8-40(高炉) 再生クラッシュラン40～0 ;	1 1	箇所 箇所
付帯道路工	式	1	14,464,853			
作業土工	式	1	833,589	床掘り 土砂 ; 埋戻し	1 1	式 式

積算内訳書

工事名	小丸川北山地区築堤工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
アスファルト舗装工	式	1	5,423,644	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				下層路盤(車道・路肩部)	1,860	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	1,640	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
				表層(車道・路肩部)	176	m2
側溝工	式	1	8,095,880	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；		
				表層(車道・路肩部)	46	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
				自由勾配側溝	25	m
				600×800；		
集水桧工	式	1	111,740	自由勾配側溝	65	m
				600×900；		
				自由勾配側溝	43	m
				600×1000；		
				側溝蓋	134	枚
集水桧工	式	1	111,740	(自由勾配側溝蓋)		
				現場打ち集水桧	1	箇所
				内寸600×600×1000 18-8-25(高炉)；		
蓋	式	1	111,740	蓋	1	枚
				グレーチング T-25 内寸600×600 並目 落とし込み鎖付き；		
構造物撤去工	式	1	1,921,560			
構造物取壊し工	式	1	848,650	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	3,110	m2

積算内訳書

工事名	小丸川北山地区築堤工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物 ;	0.5 m3
運搬処理工	式	1	1,072,910	殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 アスファルト殻 ;	155 m3 155 m3
仮設工	式	1	265,200		
交通管理工	式	1	265,200	交通誘導警備員 (B) 昼間作業 ;	20 人日
直接工事費	式	1	54,497,966		
共通仮設費	式	1	6,338,000		
共通仮設費	式	1	1,744,000		
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費 (ICT)	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	598,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,594,000		
純工事費	式	1	60,835,966		
現場管理費	式	1	17,709,000		
工事原価	式	1	78,544,966		
一般管理費等	式	1	13,865,034		
工事価格	式	1	92,410,000		