

積算内訳書

1. 工事名

工事名	和田ノ上5-2砂防堰堤管理用道路設置外工事
工事地名	宮崎県都城市山田町和田ノ上地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	204日間	自 令和 7年 5月 9日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	和田ノ上5-2砂防堰堤管理用道路設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	64,209,281	
道路土工	式	1	27,516,134	
掘削工(ICT)	式	1	3,425,064	掘削(ICT) 720 m3 土砂 片切掘削； 掘削(ICT) 6,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満；
路体盛土工	式	1	1,040,515	路体(築堤)盛土 180 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 70 m3 2.5m以上4.0m未満；
法面整形工(ICT)	式	1	2,267,485	法面整形(切土部)(ICT) 2,350 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 320 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	20,783,070	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面工	式	1	6,149,860	
植生工	式	1	6,149,860	種子散布 320 m2 肥料有り 250m2以上500m2未満； 植生マット 2,300 m2 植生マット工 1000m2以上；
舗装工	式	1	7,290,141	
コンクリート舗装工	式	1	7,290,141	下層路盤(車道・路肩部) 1,250 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm； コンクリート舗装 1,250 m2

積算内訳書

工事名	和田ノ上5-2砂防堰堤管理用道路設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				18-8-25高炉 舗装厚 150mm ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ; 16 m2
防護柵工	式	1	1,599,840	
路側防護柵工	式	1	1,599,840	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ; 180 m
排水構造物工	式	1	7,002,196	
作業土工	式	1	556,976	床掘り 土砂 ; 埋戻し 土砂 ; 1 式 1 式
側溝工	式	1	3,154,360	プレキャストU型側溝 PU1型側溝 300×300×2000 ; 268 m
集水柵・マンホール工	式	1	252,680	現場打ち集水柵 [1号柵] 500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) ; 現場打ち集水柵 [2号柵] 500×500×500 現場打材 18-8-25(高炉) ; 現場打ち集水柵 [3号柵] 500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) ; 現場打ち集水柵 [4号柵] 500×500×600 現場打材 18-8-25(高炉) ; 蓋 [集水柵] 500×500柵用 グレチング 蓋 ボルト固定 T-25 ; 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 2 枚
排水工	式	1	3,038,180	小段排水 内幅 300mm 内高 300mm ; 縦排水 内幅 300mm 内高 300mm ; 110 m 18 m

積算内訳書

工事名	和田ノ上5-2砂防堰堤管理用道路設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	693,552	
構造物取壊し工	式	1	349,268	舗装版破碎 410 m2 コンクリート舗装版 舗装版厚 15 c m ; コンクリート取壊し運搬処理 0.7 m3 無筋構造物 ;
運搬処理工	式	1	344,284	殻運搬 61 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 61 m3 コンクリート殻(無筋) ;
鋼製堰堤工	式	1	12,389,238	
鋼製堰堤本体工	式	1	12,389,238	鋼製枠 11.6 t 後付式(流木捕捉) ; 打継目処理 32 m2 足場 1 式 安全ネット不要 ; 殻運搬 2 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 2 m3 コンクリート殻(無筋) ;
仮設工	式	1	1,568,320	
交通管理工	式	1	1,568,320	交通誘導警備員 116 人日 昼間作業 ;
直接工事費	式	1	64,209,281	
共通仮設費	式	1	13,006,849	
共通仮設費	式	1	7,007,849	
準備費	式	1	5,737,112	木根等処分費 1 式

