

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度大淀川水系砂防施設保全工事
工事地名	宮崎県西諸県郡高原町蒲牟田地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第二課
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事	
3) 工 期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度大淀川水系砂防施設保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路	式	1	29,877,265		
砂防土工	式	1	17,331,244		
掘削工 (ICT)	式	1	1,549,560	掘削 (ICT)	3,700 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工	式	1	1,334,200	積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				盛土 (流用土)	900 m3
				4.0m以上；	
法面整形工	式	1	84,850	法面整形 (切土部)	100 m2
				現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工	式	1	14,362,634	整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工	式	1	501,900		
植生工	式	1	501,900	種子散布	500 m2
				肥料無し 500m2以上1000m2未満；	
				植生マット	100 m2
				植生マット工 250m2未満；	
付帯道路工	式	1	1,155,698		
盛土工	式	1	208,800	盛土 (流用土)	900 m3
				4.0m以上；	
アスファルト舗装工	式	1	470,775	下層路盤 (車道・路肩部)	150 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	
				表層 (車道・路肩部)	150 m2
				再生密粒度アスコン (20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
コンクリート舗装工	式	1	476,123	下層路盤 (車道・路肩部)	100 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；	

積算内訳書

工事名	令和 8 年度大淀川水系砂防施設保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					コンクリート舗装 各種 18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm ； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ；	100 m2 3 m2
除草工	式	1	54,658			
堤防除草工	式	1	46,470	除草	1,000	m2
道路除草工	式	1	8,188	除草	100	m2
応急処理工	式	1	4,090,102			
応急処理解業工	式	1	2,863,542	応急作業	1	式
土留・仮締切工	式	1	1,226,560	土のう 大型土のう 通常品 H=1.08m W=1.1m ；	1	式
構造物撤去工	式	1	5,775,683			
構造物取壊し工	式	1	3,188,676	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ； 吹付法面取壊し 集積積込無 機械施工 ； 根固めブロック撤去・運搬 2t ； コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物 ；	1 150 17 502 5	式 m2 m2 個 m3
土留工	式	1	2,526,040	土のう 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ； 整地 残土受入れ地での処理 ；	600 1 1	袋 式 式

積算内訳書

工事名	令和8年度大淀川水系砂防施設保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
排水構造物撤去工	式	1	1,885	暗渠排水管撤去 撤去；	7 m
運搬処理工	式	1	59,082	殻運搬	8 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	8 m3
				アスファルト殻；	
				現場発生品運搬	1 式
				暗渠排水管；	
仮設工	式	1	967,980		
交通管理工	式	1	967,980	交通誘導警備員	73 人日
直接工事費	式	1	29,877,265		
共通仮設費	式	1	4,132,000		
共通仮設費	式	1	971,000		
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	373,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	3,161,000		
純工事費	式	1	34,009,265		
現場管理費	式	1	11,665,000		
工事原価	式	1	64,036,199		
一般管理費等	式	1	11,123,801		
工事価格	式	1	75,160,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度大淀川水系砂防施設保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
流路		式	1	11,263,934		
砂防土工		式	1	6,160,114		
掘削工(ICT)		式	1	418,800	掘削(ICT)	1,000 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
盛土工		式	1	667,100	積込(ルース)	1 式
					土砂 土量50,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					盛土(流用土)	450 m3
					4.0m以上；	
法面整形工		式	1	1,103,050	法面整形(切土部)	1,300 m2
					現場制約無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
残土処理工		式	1	3,971,164	整地	1 式
					残土受入れ地での処理；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
法面工		式	1	142,000		
植生工		式	1	142,000	種子散布	500 m2
					肥料無し 500m2以上1000m2未満；	
付帯道路工		式	1	1,009,648		
盛土工		式	1	104,400	盛土(流用土)	450 m3
					4.0m以上；	
アスファルト舗装工		式	1	432,945	下層路盤(車道・路肩部)	150 m2
					再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；	
					表層(車道・路肩部)	150 m2
					再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工		式	1	472,303	下層路盤(車道・路肩部)	100 m2
					再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；	
					ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	100 m2
					各種 18-8-25(20)(高炉) 舗装厚 100mm；	

積算内訳書

工事名	令和8年度大淀川水系砂防施設保全工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	3 m2
除草工	式	1	54,658		
堤防除草工	式	1	46,470	除草	1,000 m2
道路除草工	式	1	8,188	除草	100 m2
応急処理工	式	1	3,488,091		
応急処理解業工	式	1	2,261,510	応急作業	1 式
土留・仮締切工	式	1	1,226,581	土のう 大型土のう 通常品 H=1.08m W=1.1m；	1 式
構造物撤去工	式	1	161,895		
構造物取壊し工	式	1	103,743	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m； コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	1 式 150 m2 5 m3
運搬処理工	式	1	58,152	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	8 m3 8 m3
光ケーブル配管工	式	1	141,448		
作業土工	式	1	22,877	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 埋戻し 土砂 保護砂；	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和８年度大淀川水系砂防施設保全工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
残土処理工	式	1	23,932	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
アスファルト舗装工	式	1	58,299	下層路盤(歩道部)	6	m2
				(車道復旧部)		
				路盤材(各種) シラス 仕上り厚 200mm；		
				下層路盤(歩道部)	2	m2
				(車道復旧部)		
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm；		
				下層路盤(歩道部)	3	m2
				(車道復旧部)		
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 200mm；		
				上層路盤(歩道部)	6	m2
				(車道復旧部)		
				粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm；		
表層(車道・路肩部)	2	m2				
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
表層(車道・路肩部)	5	m2				
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)；		
構造物取壊し工	式	1	18,320	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	5	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 4 c m；		
				舗装版破碎		
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		
運搬処理工	式	1	3,076	殻運搬	0.4	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	0.4	m3
				(御池、中山谷)		
				アスファルト殻；		
				殻処分		
				0.05 m3		

積算内訳書

工事名	令和8年度大淀川水系砂防施設保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(荒襲谷) アスファルト敷；
配管・配線工	式	1	14,944	地中配管 19 m FEP 径 50mm ； 地中配管 2 m FEP 径 50mm ； 埋設標識シート敷設 15 m
仮設工	式	1	106,080	
交通管理工	式	1	106,080	交通誘導警備員 8 人日
直接工事費	式	1	11,263,934	
共通仮設費	式	1	1,673,000	
共通仮設費	式	1	171,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	171,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,502,000	
純工事費	式	1	12,936,934	
現場管理費	式	1	5,425,000	
工事原価	式	1	18,361,934	