

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路外改築保全（その2）工事
工事地名	宮崎県日南市平野～串間市高松、都城市高木町～都城市乙房町

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	243日間	自 令和 7年 8月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路外改築保全（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	38,974,199	
道路土工	式	1	991,837	
掘削工	式	1	167,750	掘削 500 m3 土砂 オフソカット 押土無 障害無 5,000m3未満；
路体盛土工	式	1	112,495	路体(築堤)盛土 10 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 250 m3 4.0m以上；
路床盛土工	式	1	471,840	路床盛土 70 m3 2.5m未満； 路床盛土 250 m3 4.0m以上；
残土処理工	式	1	239,752	整地 230 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 230 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
擁壁工	式	1	6,241,366	
作業土工	式	1	197,531	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	6,043,835	重力式擁壁 32 m3 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 58 m3 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)； 鉄筋 0.08 t SD345 D13； 箱抜き 1 式 D150；
排水構造物工	式	1	5,222,677	

積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路外改築保全（その2）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	474,677	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正	1 1 1	式 式 式
側溝工	式	1	4,748,000	プレキャストU型側溝 300×300；	400	m
舗装工	式	1	8,613,640			
アスファルト舗装工	式	1	2,724,240	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 300mm； 上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	300 300 300 300 300 300	m2 m2 m2 m2 m2 m2
アスファルト舗装工	式	1	5,889,400	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	2,000 2,000	m2 m2
防護柵工	式	1	251,316			
路側防護柵工	式	1	251,316	ガードレール 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無；	54	m
区画線工	式	1	69,780			

積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路外改築保全（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	69,780	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 200 m
道路附属施設工	式	1	586,400	
境界工	式	1	586,400	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し； 境界鋸 40×100×2（足付き） 30枚以上； 50 本 50 枚
除草工	式	1	95,160	
道路除草工	式	1	95,160	道路除草(複合) 1,000 m2
応急処理工	式	1	14,986,040	
応急処理事業工	式	1	7,557,440	応急作業 1 式
応急処理事業工	式	1	7,428,600	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	1,437,863	
防護柵撤去工	式	1	102,123	防護柵撤去(ガードレール) 1 式
構造物取壊し工	式	1	678,340	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物； 1 式 2,000 m2 10 m3
運搬処理工	式	1	657,400	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻； 100 m3 100 m3

積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路外改築保全（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路清掃工	式	1	45,620	
排水施設清掃工	式	1	45,620	側溝清掃(人力) 100 m 無蓋；
仮設工	式	1	432,500	
交通管理工	式	1	432,500	交通誘導警備員 (A) 10 人日 交通誘導警備員 (B) 20 人日
直接工事費	式	1	38,974,199	
共通仮設費	式	1	4,953,175	
共通仮設費	式	1	709,175	
技術管理費	式	1	249,175	平板載荷試験 1 式 50kN以内； 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	460,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,244,000	
純工事費	式	1	43,927,374	
現場管理費	式	1	14,039,000	
工事原価	式	1	57,966,374	
一般管理費等	式	1	10,613,626	
工事価格	式	1	68,580,000	