

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事
工事地名	宮崎県串間市西方地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	210日間	自 令和 7年 8月19日 至 令和 8年 3月16日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	55,849,025		
道路土工		式	1	11,811,657		
掘削工		式	1	369,748	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	560 m3 1,000 m3
掘削工		式	1	2,215,680	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	9,600 m3
路体盛土工		式	1	6,084,741	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	5,300 m3 5,390 m3
路体盛土工		式	1	444,410	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	1,900 m3
法面整形工		式	1	1,085,120	法面整形(切土部) 現場制約無 け質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	1,020 m2 500 m2
残土処理工		式	1	522,500	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1,000 m3 1,000 m3
残土処理工		式	1	1,089,458	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	2,100 m3 2,080 m3
地盤改良工		式	1	34,980,840		
締固め改良工		式	1	34,980,840	サンドコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S	113 本

積算内訳書

仮番号

工事名		油津・夏井道路木代地区地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				CP径 0.7m SCP打設長 3.2m／本 SCP杭径 0.7m； サントコンパクシヨンパイル	10 本
				径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 3.4m／本 SCP杭径 0.7m； サントコンパクシヨンパイル	3 本
				径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 3.5m／本 SCP杭径 0.7m； サントコンパクシヨンパイル	2 本
				径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 3.6m／本 SCP杭径 0.7m； サントコンパクシヨンパイル	11 本
				径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 3.7m／本 SCP杭径 0.7m； サントコンパクシヨンパイル	10 本
				径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 3.9m／本 SCP杭径 0.7m； サントコンパクシヨンパイル	15 本
				径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 4m／本 SCP杭径 0.7m； サントコンパクシヨンパイル	11 本
				径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 4.2m／本 SCP杭径 0.7m； サントコンパクシヨンパイル	11 本
				径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 4.4m／本 SCP杭径 0.7m； サントコンパクシヨンパイル	

積算内訳書

仮番号

工事名		油津・夏井道路木代地区地盤改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 4.5m／本 SCP杭径 0.7 m；	5	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 4.7m／本 SCP杭径 0.7 m；	11	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 4.9m／本 SCP杭径 0.7 m；	1	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5m／本 SCP杭径 0.7m ；	15	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5.3m／本 SCP杭径 0.7 m；	11	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5.4m／本 SCP杭径 0.7 m；	1	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5.6m／本 SCP杭径 0.7 m；	5	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5.7m／本 SCP杭径 0.7 m；	22	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S	11	本

積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				CP径 0.7m SCP打設長 5.8m／本 SCP杭径 0.7 m； サトココンパクションパイル 2 本 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5.9m／本 SCP杭径 0.7 m； サトココンパクションパイル 2 本 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6m／本 SCP杭径 0.7m ； サトココンパクションパイル 93 本 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.1m／本 SCP杭径 0.7 m； サトココンパクションパイル 12 本 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.2m／本 SCP杭径 0.7 m； サトココンパクションパイル 7 本 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.3m／本 SCP杭径 0.7 m； サトココンパクションパイル 1 本 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.4m／本 SCP杭径 0.7 m； サトココンパクションパイル 3 本 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.5m／本 SCP杭径 0.7 m； サトココンパクションパイル 6 本 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.6m／本 SCP杭径 0.7 m；

積算内訳書

仮番号

工事名		油津・夏井道路木代地区地盤改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.7m／本 SCP杭径 0.7 m；	1	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 7m／本 SCP杭径 0.7m ；	46	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 7.1m／本 SCP杭径 0.7 m；	5	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 7.5m／本 SCP杭径 0.7 m；	1	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.6m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5.4m／本 SCP杭径 0.7 m；	11	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.6m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.5m／本 SCP杭径 0.7 m；	11	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.6m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 7.3m／本 SCP杭径 0.7 m；	66	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.9m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5.7m／本 SCP杭径 0.7 m；	3	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 0.9m／本 SD杭径 0.4m S	11	本

積算内訳書

仮番号

工事名		油津・夏井道路木代地区地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				CP径 0.7m SCP打設長 5.9m／本 SCP杭径 0.7m ; サントコンパクシヨンパイル	11 本
				径 0.7m SD打設長 0.9m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.4m／本 SCP杭径 0.7m ; サントコンパクシヨンパイル	16 本
				径 0.7m SD打設長 0.9m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.6m／本 SCP杭径 0.7m ; サントコンパクシヨンパイル	77 本
				径 0.7m SD打設長 0.9m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 7m／本 SCP杭径 0.7m ; サントコンパクシヨンパイル	2 本
				径 0.7m SD打設長 1m／本 SD杭径 0.4m SCP 径 0.7m SCP打設長 3.4m／本 SCP杭径 0.7m ; サントコンパクシヨンパイル	4 本
				径 0.7m SD打設長 1m／本 SD杭径 0.4m SCP 径 0.7m SCP打設長 3.8m／本 SCP杭径 0.7m ; サントコンパクシヨンパイル	6 本
				径 0.7m SD打設長 1m／本 SD杭径 0.4m SCP 径 0.7m SCP打設長 4.1m／本 SCP杭径 0.7m ; サントコンパクシヨンパイル	6 本
				径 0.7m SD打設長 1m／本 SD杭径 0.4m SCP 径 0.7m SCP打設長 4.5m／本 SCP杭径 0.7m ; サントコンパクシヨンパイル	7 本
				径 0.7m SD打設長 1m／本 SD杭径 0.4m SCP 径 0.7m SCP打設長 4.8m／本 SCP杭径 0.7m ; サントコンパクシヨンパイル	

積算内訳書

仮番号

工事名		油津・夏井道路木代地区地盤改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1m／本 SD杭径 0.4m SCP 径 0.7m SCP打設長 5.2m／本 SCP杭径 0.7m ；	9	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1m／本 SD杭径 0.4m SCP 径 0.7m SCP打設長 5.5m／本 SCP杭径 0.7m ；	10	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1m／本 SD杭径 0.4m SCP 径 0.7m SCP打設長 5.6m／本 SCP杭径 0.7m ；	66	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1.1m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5.6m／本 SCP杭径 0.7 m ；	1	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1.1m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5.8m／本 SCP杭径 0.7 m ；	2	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1.1m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5.9m／本 SCP杭径 0.7 m ；	1	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1.1m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6m／本 SCP杭径 0.7m ；	3	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1.1m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.1m／本 SCP杭径 0.7 m ；	2	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1.1m／本 SD杭径 0.4m S	3	本

積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事				
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
					CP径 0.7m SCP打設長 6.2m／本 SCP杭径 0.7 m； サントコンパクシオンパイル 3 本 径 0.7m SD打設長 1.1m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.3m／本 SCP杭径 0.7 m； サントコンパクシオンパイル 3 本 径 0.7m SD打設長 1.1m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.4m／本 SCP杭径 0.7 m； サントコンパクシオンパイル 3 本 径 0.7m SD打設長 1.1m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.5m／本 SCP杭径 0.7 m； サントコンパクシオンパイル 2 本 径 0.7m SD打設長 1.1m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.6m／本 SCP杭径 0.7 m； サントコンパクシオンパイル 2 本 径 0.7m SD打設長 1.1m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.7m／本 SCP杭径 0.7 m； サントコンパクシオンパイル 2 本 径 0.7m SD打設長 1.1m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.8m／本 SCP杭径 0.7 m； サントコンパクシオンパイル 1 本 径 0.7m SD打設長 1.1m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.9m／本 SCP杭径 0.7 m； サントコンパクシオンパイル 2 本 径 0.7m SD打設長 1.1m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 7m／本 SCP杭径 0.7m ；

積算内訳書

仮番号

工事名		油津・夏井道路木代地区地盤改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1.1m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 7.2m／本 SCP杭径 0.7 m；	1	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1.1m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 7.4m／本 SCP杭径 0.7 m；	1	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1.3m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 4m／本 SCP杭径 0.7m ；	11	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1.3m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 4.6m／本 SCP杭径 0.7 m；	10	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1.3m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 4.9m／本 SCP杭径 0.7 m；	11	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1.3m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5.2m／本 SCP杭径 0.7 m；	10	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1.3m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5.5m／本 SCP杭径 0.7 m；	22	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1.3m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5.6m／本 SCP杭径 0.7 m；	22	本
				サントコンパクションパイル 径 0.7m SD打設長 1.3m／本 SD杭径 0.4m S	6	本

積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				CP径 0.7m SCP打設長 5.7m／本 SCP杭径 0.7m； サントコンパクションパイル	21 本
				径 0.7m SD打設長 1.3m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5.8m／本 SCP杭径 0.7m； サントコンパクションパイル	80 本
				径 0.7m SD打設長 1.3m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.2m／本 SCP杭径 0.7m； サントコンパクションパイル	10 本
				径 0.7m SD打設長 1.3m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.3m／本 SCP杭径 0.7m； サントコンパクションパイル	81 本
				径 0.7m SD打設長 1.3m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.6m／本 SCP杭径 0.7m； サントコンパクションパイル	86 本
				径 0.7m SD打設長 1.4m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 6.5m／本 SCP杭径 0.7m； サントコンパクションパイル	7 本
				径 0.7m SD打設長 1.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5.2m／本 SCP杭径 0.7m； サントコンパクションパイル	14 本
				径 0.7m SD打設長 1.5m／本 SD杭径 0.4m S CP径 0.7m SCP打設長 5.3m／本 SCP杭径 0.7m；	
応急処理工	式	1	5,049,640		
応急処理作業工	式	1	5,049,640	応急作業	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	油津・夏井道路木代地区地盤改良工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
構造物撤去工	式	1	248,000	
構造物取壊し工	式	1	125,100	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物； 10 m3
構造物取壊し工	式	1	122,900	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物； 10 m3
仮設工	式	1	3,758,888	
仮水路工	式	1	3,520,208	仮排水管 高密度ポリエチレン管 φ1350 ダブル 内面平滑 無孔 ； 土のう積 1 式
交通管理工	式	1	238,680	交通誘導警備員 (B) 18 人日
直接工事費	式	1	55,849,025	
共通仮設費	式	1	17,431,706	
共通仮設費	式	1	11,551,706	
運搬費	式	1	5,626,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
準備費	式	1	5,306,706	木根等処分費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	619,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,880,000	
純工事費	式	1	73,280,731	
現場管理費	式	1	22,819,000	
工事原価	式	1	96,099,731	

積算内訳書

仮番号

[illegible]