

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路平野地区改良6工区（その9）外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	193日間	自	令和 7年 8月19日
		至	令和 8年 2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区（その 9）外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	62, 379, 740			
道路土工		式	1	106, 820			
掘削工		式	1	33, 670	積込(ルーズ) 土砂 土量50, 000m3未満；	140	m3
残土処理工		式	1	73, 150	整地 残土受入れ地での処理；	140	m3
					土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	140	m3
地盤改良工		式	1	60, 888, 000			
固結工		式	1	60, 888, 000	スラリー攪拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 22m 長さ(杭長) 21.5m；	43	本
応急処理工		式	1	1, 073, 260			
応急処理作業工		式	1	1, 073, 260	応急作業	1	式
構造物撤去工		式	1	179, 060			
構造物取壊し工		式	1	146, 410	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	100	m2
					コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	10	m3
運搬処理工		式	1	32, 650	殻運搬 アスファルト殻；	5	m3
					殻処分 (車道部) アスファルト殻；	5	m3
仮設工		式	1	132, 600			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区（その 9）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	132,600	交通誘導警備員 (B) 10 人日
直接工事費	式	1	62,379,740	
共通仮設費	式	1	16,041,000	
共通仮設費	式	1	9,548,000	
運搬費	式	1	8,800,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	75,000	六価カド溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	673,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,493,000	
純工事費	式	1	78,420,740	
現場管理費	式	1	24,302,000	
工事原価	式	1	102,722,740	
一般管理費等	式	1	17,527,260	
工事価格	式	1	120,250,000	