

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区（その 8）外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	165日間	自	令和 7年 8月19日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区（その 8）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	49,860,835	
道路土工	式	1	129,710	
掘削工	式	1	40,885	積込(ルース) 170 m3 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	88,825	整地 170 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 170 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	46,468,000	
固結工	式	1	13,692,000	スラリー攪拌 3 本 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 21m 長さ(杭長) 19.8m； スラリー攪拌 9 本 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 21m 長さ(杭長) 20m；
固結工	式	1	32,776,000	スラリー攪拌 8 本 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 21m 長さ(杭長) 19.8m； スラリー攪拌 24 本 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 21m 長さ(杭長) 20m；
応急処理工	式	1	2,951,465	
応急処理作業工	式	1	2,951,465	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	179,060	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区（その 8）外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
構造物取壊し工	式	1	146,410	舗装版破碎	100	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ; コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物；	10	m3
運搬処理工	式	1	32,650	殻運搬	5	m3
				アスファルト殻； 殻処分 （車道部） アスファルト殻；	5	m3
仮設工	式	1	132,600			
交通管理工	式	1	132,600	交通誘導警備員 （B）	10	人日
直接工事費	式	1	49,860,835			
共通仮設費	式	1	14,742,000			
共通仮設費	式	1	9,437,000			
運搬費	式	1	8,800,000	重建設機械分解組立輸送費	1	式
技術管理費	式	1	75,000	六価クロム溶出試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	562,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,305,000			
純工事費	式	1	64,602,835			
現場管理費	式	1	20,223,000			
工事原価	式	1	84,825,835			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区（その 8）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	14, 814, 165	
工事価格	式	1	99, 640, 000	