

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路平野地区改良6工区(その7)外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	165日間	自 令和 7年 8月19日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区(その 7)外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	44,762,480	
道路土工	式	1	91,560	
掘削工	式	1	28,860	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満； 120 m3
残土処理工	式	1	62,700	整地 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 120 m3 120 m3
地盤改良工	式	1	43,286,000	
固結工	式	1	43,286,000	スラリー攪拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 20m 長さ(杭長) 19.5m； 46 本
応急処理工	式	1	1,073,260	
応急処理作業工	式	1	1,073,260	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	179,060	
構造物取壊し工	式	1	146,410	舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物； 100 m2 10 m3
運搬処理工	式	1	32,650	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 (車道部) アスファルト殻； 5 m3 5 m3
仮設工	式	1	132,600	

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路平野地区改良 6 工区(その7)外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	132,600	交通誘導警備員 (B) 10 人日
直接工事費	式	1	44,762,480	
共通仮設費	式	1	14,204,000	
共通仮設費	式	1	9,393,000	
運搬費	式	1	8,800,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	75,000	六価カド溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	518,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,811,000	
純工事費	式	1	58,966,480	
現場管理費	式	1	18,544,000	
工事原価	式	1	77,510,480	
一般管理費等	式	1	13,689,520	
工事価格	式	1	91,200,000	