

積算内訳書

1. 工事名

工事名	日南・志布志道路益安地区改良3工区（その5）外工事
工事地名	宮崎県日南市東弁分乙～平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 工務第三課		
2) 主 工 種	道路改良工事		
3) 工 期	165日間	自	令和 7年 8月19日
		至	令和 8年 1月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 3 工区（その 5）外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	46,121,168			
道路土工		式	1	109,225			
掘削工		式	1	36,075	積込(ルース)	150	m3
残土処理工		式	1	73,150	土砂 土量50,000m3未満；		
					整地	140	m3
					残土受入れ地での処理；		
					土砂等運搬	140	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
地盤改良工		式	1	38,186,400			
固結工		式	1	38,186,400	スラリー攪拌	56	本
					セメント系固化剤(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(		
					打設長) 20.4m 長さ(杭長) 19.5m；		
排水構造物工		式	1	349,933			
作業土工		式	1	17,547	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
管渠工		式	1	332,386	土砂；		
					地下埋設管	2	m
					VU PVC管 φ200；		
					地下埋設管	0.3	m
					VU PVC管 φ100；		
					地下埋設管	3	m
					VU PVC管 φ75；		
					口環付紗`式弁筐	1	基
応急処理工		式	1	6,976,190	φ150 H=900；		
					埋設標識シート敷設	4	m
					W=150 2倍；		
					保護砂	1	式

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 3 工区（その 5）外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理事業工	式	1	6,976,190	応急作業	1 式
構造物撤去工	式	1	366,820		
構造物取壊し工	式	1	42,130	舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破砕	180 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	
作業土工	式	1	238,401	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
排水構造物撤去工	式	1	20,473	暗渠排水管撤去	1 式
				(パイプライン)	
				撤去；	
				コンクリート取壊し運搬処理	0.3 m3
				鉄筋構造物；	
運搬処理工	式	1	65,816	殻運搬	9 m3
				(車道部)	
				アスファルト殻；	
				殻処分	9 m3
				アスファルト殻；	
				廃プラスチック運搬・処分	0.2 t
仮設工	式	1	132,600		
交通管理工	式	1	132,600	交通誘導警備員	10 人日
				(B)	
直接工事費	式	1	46,121,168		
共通仮設費	式	1	14,348,000		
共通仮設費	式	1	9,404,000		
運搬費	式	1	8,800,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式

積算内訳書

工事名	日南・志布志道路益安地区改良 3 工区（その 5）外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	75,000	六価石灰溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	529,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,944,000	
純工事費	式	1	60,469,168	
現場管理費	式	1	18,993,000	
工事原価	式	1	79,462,168	
一般管理費等	式	1	13,997,832	
工事価格	式	1	93,460,000	