

積算内訳書

1. 工事名

工事名	油津・夏井道路 1－1 工区改良（その 4）工事
工事地名	宮崎県日南市平野地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第三課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	165日間	自 令和 7年 8月19日 至 令和 8年 1月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路1－1工区改良（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	61,928,190	
道路土工	式	1	144,970	
掘削工	式	1	45,695	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満； 190 m3
残土処理工	式	1	99,275	整地 残土受入れ地での処理； 190 m3 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 190 m3
地盤改良工	式	1	59,000,000	
固結工	式	1	59,000,000	スラリー攪拌 (変位低減型) セメント系固化材(特殊土用) 杭径 1800mm 長さ(打設長) 24.15m 長さ(杭長) 22.6m； 50 本
応急処理工	式	1	2,524,820	
応急処理作業工	式	1	2,524,820	応急作業 1 式
構造物撤去工	式	1	125,800	
構造物取壊し工	式	1	125,800	コンクリート取壊し運搬処理 無筋構造物； 10 m3
仮設工	式	1	132,600	
交通管理工	式	1	132,600	交通誘導警備員 (B) 10 人日
直接工事費	式	1	61,928,190	
共通仮設費	式	1	15,995,000	
共通仮設費	式	1	9,543,000	

積算内訳書

工事名	油津・夏井道路 1－1 工区改良（その 4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	8,800,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	75,000	六価 γ 線溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	668,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,452,000	
純工事費	式	1	77,923,190	
現場管理費	式	1	24,156,000	
工事原価	式	1	102,079,190	
一般管理費等	式	1	17,430,810	
工事価格	式	1	119,510,000	